

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	IRATI - SC					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DA RUA SANDRA LÚCIA					
LOCAL:	RUA SANDRA LÚCIA				BDI: 26,40%	
ÁREA:	777,40M ²				SINAPI: 04/2026	
ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	2,50	M2	631,15	1.577,88	103689
TOTAL DO ITEM: 1.0					1.577,88	
2.0	DRENAGEM					
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	146,40	M3	11,50	1.683,60	90106
2.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	122,00	M	228,27	27.848,94	92210
2.3	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFECÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	6,00	UN	1.924,45	11.546,70	COMP 01
2.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	131,15	M3	26,71	3.503,02	93379
TOTAL DO ITEM: 2.0					44.582,26	
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES					
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	777,40	M2	4,04	3.140,70	100576
3.2	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM, EXCLUSIVE ARGILA	54,42	M3	51,04	2.777,60	COMP 03
3.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO	777,40	M2	57,85	44.972,59	COMP 04
3.4	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA PARA CALÇAMENTO E=1,5 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	777,40	M2	8,99	6.988,83	COMP 05
TOTAL DO ITEM: 3.0					57.879,72	

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE					
4.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	194,35	M	72,12	14.016,52	94265
TOTAL DO ITEM: 4.0					14.016,52	
5.0	SINALIZAÇÃO					
5.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÕES DE 50x25CM, INCLUSO BASE DE CONCRETO	2,00	UN	574,99	1.149,98	COMP 06
5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19 " VELOCIDADE MAXIMA", D= 50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M), INCLUSO BASE DE CONCRETO	2,00	UN	610,36	1.220,72	COMP 07
5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-1 "PARE", D= 50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M), INCLUSO BASE DE CONCRETO	2,00	UN	574,99	1.149,98	COMP 08
TOTAL DO ITEM: 5.0					3.520,68	
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
6.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	777,40	M2	1,16	901,78	COMP 09
TOTAL DO ITEM: 6.0					901,78	
TOTAL:					122.478,84	
<p align="center">O Presente Orçamento Importa em R\$ 122.478,84 (Cento e Vinte e Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos). Aos Valores Foram Aplicados Um BDI de 26,40%.</p>						
IRATI - SC, 11 DE JUNHO DE 2026.						
<hr/> RESPONSÁVEL TÉCNICO Engº Civil Amarildo M. Ribeiro		<hr/> RESPONSÁVEL TÉCNICO Engº Civil Jaison R. dos Santos		<hr/> PREFEITO MUNICIPAL Odirlei Bergamaschi		