

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	IRATI - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO A COMUNIDADE BARRA ESCONDIDA
LOCAL:	COMUNIDADE BARRA ESCONDIDA
ÁREA:	6.723,40M ²

SINAPI REFERÊNCIA: 03/2026

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.	VALORES (R\$)		Referência SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	2,50	M2	630,89	1.577,23	103689
1.2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	7.843,96	M2	0,56	4.392,62	COMP 01
TOTAL DO ITEM: 1.0					5.969,85	
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ					
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	7.843,96	M2	3,99	31.297,40	100576
2.2	COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO, ESPESSURA DE 17CM , INCLUSO CARGA, MANOBRA E DESCARGA - EXCLUSIVE MATERIAL E TRANSPORTE	1.333,47	M3	33,93	45.244,64	COMP 02
2.3	TRANSPORTE DE PEDRA RACHÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - CONSIDERADO 10KM	13.334,70	M3XKM	3,64	48.538,31	95875
2.4	COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA DE 10CM - EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE	784,40	M3	15,64	12.268,02	COMP 03
2.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	7.843,96	M2	9,06	71.066,28	COMP 04
2.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	6.723,40	M2	3,16	21.245,94	COMP 05
2.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA DE 5CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	336,17	M3	2.176,36	731.626,94	95995
2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - CONSIDERADO 30KM	10.085,10	M3XKM	3,64	36.709,76	95875

2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA , ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - CONSIDERADO 30KM	10.085,10	M3XKM	1,39	14.018,29	93590
TOTAL DO ITEM: 2.0					1.012.015,58	
3.0	SINALIZAÇÃO					
3.1	PINTURA MECANIZADA COM TINTA ACRÍLICA BRANCA	224,11	M2	35,22	7.893,15	5213401
3.2	PINTURA MECANIZADA COM TINTA ACRÍLICA AMARELA	112,06	M2	35,22	3.946,75	5213401
3.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-22, "PONTE ESTREITA", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H = 2,5M), INCLUSO BASE DE CONCRETO	3,00	UND	614,41	1.843,23	COMP 06
3.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19 - "VELOCIDA MÁXIMA PERMITIDA 40KM/H", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H = 2,5M), INCLUSO BASE DE CONCRETO	3,00	UND	614,35	1.843,05	COMP 07
TOTAL DO ITEM: 3.0					15.526,18	
4.0	SERVIÇOS FINAIS					
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	7.843,96	M2	0,52	4.078,86	COMP 08
TOTAL DO ITEM: 4.0					4.078,86	
TOTAL:					1.037.590,47	
O Presente Orçamento Importa em R\$ 1.037.590,47 (um milhão trinta e sete mil quinhentos e noventa reais e quarenta e sete centavos). Aos Valores Unitários Foram Aplicados um BDI de 26,40%.						
IRATI - SC, 24 DE ABRIL DE 2026.						
RESPONSÁVEL TÉCNICO Engº Civil Amarildo M. Ribeiro		RESPONSÁVEL TÉCNICO Engº Civil Jaison R. dos Santos		PREFEITO MUNICIPAL Odirlei Bergamaschi		