

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	IRATI - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ACESSO A LINHA JACUTINGA
LOCAL:	LINHA JACUTINGA
ÁREA:	7.075,00M ²

SINAPI REFERÊNCIA: 03/2026

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Item	Descrição dos Serviços	Quant.	Unid.	VALORES (R\$)		Referência SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	2,50	M2	630,89	1.577,23	103689
1.2	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	8.252,56	M2	0,56	4.621,43	COMP 01
TOTAL DO ITEM: 1.0					6.198,66	
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ					
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	8.252,56	M2	3,99	32.927,71	100576
2.2	COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO, ESPESSURA DE 17CM , INCLUSO CARGA, MANOBRA E DESCARGA - EXCLUSIVE MATERIAL E TRANSPORTE	1.402,94	M3	33,93	47.601,75	COMP 02
2.3	TRANSPORTE DE PEDRA RACHÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - CONSIDERADO 10KM	14.029,40	M3XKM	3,64	51.067,02	95875
2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA DE 10CM - EXCLUSIVE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE	825,26	M3	15,64	12.907,07	COMP 03
2.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	8.252,56	M2	9,06	74.768,19	COMP 04
2.6	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	7.075,00	M2	3,16	22.357,00	COMP 05
2.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA DE 5CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	353,75	M3	2.176,36	769.887,35	95995

2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - CONSIDERADO 30KM	10.612,50	M3XKM	3,64	38.629,50	95875
2.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - CONSIDERADO 30KM	10.612,50	M3XKM	1,39	14.751,38	93590
TOTAL DO ITEM: 2.0					1.064.896,97	
3.0	SINALIZAÇÃO					
3.1	PINTURA MECANIZADA COM TINTA ACRÍLICA BRANCA	230,98	M2	35,22	8.135,12	5213401
3.2	PINTURA MECANIZADA COM TINTA ACRÍLICA AMARELA	113,06	M2	35,22	3.981,97	5213401
3.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R1, "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (L = 50CM E H = 2,5M), INCLUSO BASE DE CONCRETO	3,00	UND	614,41	1.843,23	COMP 06
3.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL INDICATIVA DE 40KM/H, D=50CM, INCLUSIVE SUPORTE E BASE PARA FIXAÇÃO DA PLACA	4,00	UND	614,35	2.457,40	COMP 07
TOTAL DO ITEM: 3.0					16.417,72	
4.0	SERVIÇOS FINAIS					
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	8.252,56	M2	0,52	4.291,33	COMP 08
TOTAL DO ITEM: 4.0					4.291,33	
TOTAL:					1.091.804,68	
O Presente Orçamento Importa em R\$ 1.091.804,68 (um milhão noventa e um mil oitocentos e quatro reais sessenta e oito centavos). Aos Valores Unitários Foram Aplicados um BDI de 26,40%.						
IRATI - SC, 24 DE ABRIL DE 2026.						
RESPONSÁVEL TÉCNICO Engº Civil Amarildo M. Ribeiro		RESPONSÁVEL TÉCNICO Engº Civil Jaison R. dos Santos		PREFEITO MUNICIPAL Odirlei Bergamaschi		