

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: IRATI - SC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM (CBUQ) EM PARTE DA RUA INDEPENDENCIA
LOCAL: RUA INDEPENDENCIA
ÁREA: 2.023,16 M²

REFERÊNCIA SINAPI: 03/2026

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,50	M2	630,89	1.577,23	103689
				TOTAL DO ITEM 1.0	R\$ 1.577,23	
2.0	DRENAGEM					
2.1	RECONSTITUIÇÃO DE BOCA DE LOBO (30 CM ALVENARIA, LIMPEZA E GRADE DE FERRO)	6,00	UND	839,52	5.037,12	COMP 01
				TOTAL DO ITEM 2.0	R\$ 5.037,12	
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL					
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	2.023,16	M3	2,60	5.260,22	100576
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM ROLO COMPACTADOR PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE MATERIAL	343,94	M3	13,51	4.646,63	COMP 02
3.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM ROLO COMPACTADOR PARA PAVIMENTAÇÃO EM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE MATERIAL	182,08	M3	15,64	2.847,73	COMP 03
3.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	2.023,16	M2	7,65	15.477,17	COMP 04
3.5	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	2.023,16	M2	3,69	7.465,46	COMP 05
3.6	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO COM 4,0CM DE ESPESSURA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	80,93	M3	2.207,07	178.618,18	95995
3.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	2.427,90	M3xKM	3,12	7.575,05	95875
3.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	2.427,90	M3xKM	1,24	3.010,60	93590
				TOTAL DO ITEM 3.0	R\$ 224.901,04	
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE					
4.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA	296,00	M	62,19	18.408,24	94265
				TOTAL DO ITEM 4.0	R\$ 18.408,24	
5.0	SINALIZAÇÃO					

5.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	35,68	M2	35,85	1.279,13	102509
5.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-32b, PARA FAIXA DE PEDESTRES, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	6,00	UND	356,52	2.139,12	COMP 06
5.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19 " VELOCIDADE MAXIMA", D= 50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	2,00	UND	356,52	713,04	COMP 07
5.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-1 " PARE", D= 50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M), FORNECIMEWNTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	2,00	UND	356,52	713,04	COMP 08
5.5	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 50x25CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UND	976,49	1.952,98	COMP 09
TOTAL DO ITEM 5.0					R\$ 6.797,31	
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	2.023,16	M2	0,78	1.578,06	COMP 10
TOTAL DO ITEM 6.0					R\$ 1.578,06	
TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 258.299,00	

O Presente Orçamento Importa em **R\$ 258.299,00** (Duzentos e Cinquenta e Oito Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais).
Aos Valores Foram Aplicados Um BDI de 26,40%.

Irati - SC, 05 de maio de 2026.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TECNICO
Engº Civil Jaison R. dos Santos

PREFEITO MUNICIPAL
Odirlei Bergamaschi