

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL/SC												
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA												
ORÇAMENTO: RUA FRANCISCO GOETTEN - EXTENSÃO 155,90 m										QUANTITATIVOS DE ESCAVAÇÃO DE BUEIROS		
ESCAVAÇÃO DE VALAS												
DIAMETRO	COMP. BUEIRO (m)	ALAS (und)	COMP. BUEIRO + ALAS (m)	LARGURA (m)	ALTURA (m)	VOLUME ESCAV. 1ª CAT. (m³)	VOLUME ESCAV. 3ª CAT. (m³)	REATERRO (m³)	LASTRO DE BRITA (10cm)	LASTRO DE RACHAO (60cm)	AREA DO TUBO (m²)	VOLUME TUBO (m³)
Ø 10												
Ø 30	20,00			0,80	1,50	24,00		20,36	1,60		0,10	2,04
Ø 40	90,33	-		0,90	1,50	70,65	51,30	97,47	8,13		0,18	16,35
Ø 50				1,00	1,50	-		-	-		0,28	-
Ø 60				1,20	1,50	-		-	-		0,41	-
Ø 80			-	1,60	2,00	-		-	-		0,72	-
Ø 100			-	2,00	2,00	-		-	-		1,06	-
Ø 120			-	2,40	2,20	-		-	-		1,54	-
BSTC Ø 60				2,00	2,10	-		-		-	0,41	-
BSTC Ø 80			-	2,20	2,30	-		-		-	0,72	-
BSTC Ø 100			-	2,50	2,50	-		-		-	1,06	-
BSTC Ø 120			-	2,70	2,80	-		-		-	1,54	-
BSTC Ø 200				3,60	3,70	-		-		-	4,52	-
CAIXAS COLETORAS COM GRELHA			6,00									
CAIXAS COLETORAS COM TAMPA E GRELHA												
CAIXAS DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01			6,00									
CAIXAS DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02												
CAIXAS DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03												
CAIXAS DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04												
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01												
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02												
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03												
TOTAL						94,65	51,30	117,83	9,73	-		