

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO DO SUL/SC									
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA									
ORÇAMENTO: RUA FRANCISCO GOETTEN - EXTENSÃO 155,90 m									
QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO									
Discriminação dos Serviços		Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)	Espessura (m)	Volume (m³)	Pavto	Unidade	Quantidade
Estaca Inicial	Estaca Final								
0 + 0,000	7 + 16,000	156,00							
REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO		156,00	10,20	1.591,20		-	PISTA	m²	1.591,20
SUB-BASE DE MACADAME SECO		156,00	9,85	1.536,60	0,24	368,78	PISTA	m³	368,78
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES		156,00	9,25	1.443,00	0,16	230,88	PISTA	m³	230,88
IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI)		156,00	9,00	1.404,00		-	PISTA	m²	1.404,00
PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C		156,00	9,00	1.404,00		-	PISTA	m²	1.404,00
CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70		156,00	9,00	1.404,00	0,05	70,20	PISTA	m³	70,20
0 + 0,000	0 + 0,000	-							
REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO		-	variável	132,34		-	PISTA	m²	132,34
SUB-BASE DE MACADAME SECO		-	variável	132,34	0,24	31,76	PISTA	m³	31,76
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES		-	variável	132,34	0,16	21,17	PISTA	m³	21,17
IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI)		-	variável	132,34		-	PISTA	m²	132,34
PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C		-	variável	132,34		-	PISTA	m²	132,34
CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70		-	variável	132,34	0,05	6,62	PISTA	m³	6,62
LIMPA RODAS									
REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO				1.258,36		-		m²	1.258,36
SUB-BASE DE MACADAME SECO				1.255,56	0,24	301,34		m³	301,34
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES				1.250,76	0,16	200,12		m³	200,12
IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI)				1.248,76		-		m²	1.248,76
PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C				1.248,76		-		m²	1.248,76
CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70				1.248,76	0,05	62,44		m³	62,44
TRAVESSIAS ELEVADAS									

