



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                           |                                                               |                                                                       |                 |                |                |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                   | Nº TransfereGOV<br>0      | PROPONENTE / TOMADOR<br>Município de Iguçu                    | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>FLORIANÓPOLIS | DATA BASE<br>09-25 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | MUNICÍPIO / UF<br>Iguçu/SC                                            | BDI 1<br>26,85% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                     | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL |            |        |                                                                                                                                                          |         |            |                                   |            |                                   | 148.236,60           |    |
| 1.                                       |            |        | REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL                                                                                                                 |         |            |                                   |            | -                                 | 148.236,60           |    |
| 1.1.                                     |            |        | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | 1.764,45             |    |
| 1.1.1.                                   | SINAPI     | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                                   | M2      | 3,00       | 463,66                            | BDI 1      | 588,15                            | 1.764,45             | RA |
| 1.2.                                     |            |        | PINTURA EXTERNA                                                                                                                                          |         |            |                                   |            | -                                 | 57.287,10            |    |
| 1.2.1.                                   | Composição | 01     | LIXAMENTO DE PAREDE                                                                                                                                      | M²      | 1.110,00   | 10,42                             | BDI 1      | 13,22                             | 14.674,20            | RA |
| 1.2.2.                                   | SINAPI     | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                | M2      | 1.110,00   | 4,10                              | BDI 1      | 5,20                              | 5.772,00             | RA |
| 1.2.3.                                   | SINAPI     | 95305  | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                      | M2      | 1.110,00   | 13,38                             | BDI 1      | 16,97                             | 18.836,70            | RA |
| 1.2.4.                                   | SINAPI     | 88489  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                     | M2      | 1.110,00   | 12,79                             | BDI 1      | 16,22                             | 18.004,20            | RA |
| 1.3.                                     |            |        | PINTURA INTERNA                                                                                                                                          |         |            |                                   |            | -                                 | 19.571,60            |    |
| 1.3.1.                                   | Composição | 01     | LIXAMENTO DE PAREDE                                                                                                                                      | M²      | 565,00     | 10,42                             | BDI 1      | 13,22                             | 7.469,30             | RA |
| 1.3.2.                                   | SINAPI     | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                | M2      | 565,00     | 4,10                              | BDI 1      | 5,20                              | 2.938,00             | RA |
| 1.3.3.                                   | SINAPI     | 88489  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                     | M2      | 565,00     | 12,79                             | BDI 1      | 16,22                             | 9.164,30             | RA |
| 1.4.                                     |            |        | REVESTIMENTO CERAMICO INTERNA                                                                                                                            |         |            |                                   |            | -                                 | 65.392,95            |    |
| 1.4.1.                                   | Composição | 02     | REMOÇÃO DE PISO SEM REAPROVEITAMENTO                                                                                                                     | M²      | 640,00     | 27,72                             | BDI 1      | 35,16                             | 22.502,40            | RA |
| 1.4.2.                                   | SINAPI     | 104607 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2      | 640,00     | 50,78                             | BDI 1      | 64,41                             | 41.222,40            | RA |
| 1.4.3.                                   | SINAPI     | 88649  | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023                                                              | M       | 165,00     | 7,97                              | BDI 1      | 10,11                             | 1.668,15             | RA |
| 1.5.                                     |            |        | CONCERTINA                                                                                                                                               |         |            |                                   |            | -                                 | 4.220,50             |    |
| 1.5.1.                                   | SINAPI     | 105127 | INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024                                                                                    | M       | 115,00     | 28,93                             | BDI 1      | 36,70                             | 4.220,50             | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                   |                 |                                          |                                          |        |       |       |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------|-------|
| Nº OPERAÇÃO       | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR                     | APELIDO DO EMPREENDIMENTO                |        |       |       |
| 0                 | 0               | Município de Ipuacu                      | REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL |        |       |       |
| LOCALIDADE SINAPI | DATA BASE       | DESCRIÇÃO DO LOTE                        | MUNICÍPIO / UF                           | BDI 1  | BDI 2 | BDI 3 |
| FLORIANOPOLIS     | 09-25 (DES.)    | REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL | Ipuacu/SC                                | 26,85% | 0,00% | 0,00% |

| Item                                     | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|------------------------------------------|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| REFORMA E MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL |       |        |           |         |            |                                   |            |                                   | 148.236,60           |

Ipuacu/SC  
Local  
terça-feira, 18 de novembro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Sabrina Signori  
CREA/CAU: 179917-4  
ART/RRT: Em anexo

RECURSO  
↓