



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE IPUAÇU	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES RUA ACESSO ALDEIRA OLARIA - RESERVA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES RUA ACESSO ALDEIRA	MUNICÍPIO / UF IPUAÇU/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES RUA ACESSO ALDEIRA OLARIA - RESERVA INDIGENA XAPECÓ - SGPE SCC									213.612,16	
1.			PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES					-	213.612,16	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	1.722,81	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO E ESTRUTURA DE MADEIRA - DIMENSÃO DE 3,00X1,00	M2	3,00	470,71	BDI 1	574,27	1.722,81	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					-	3.166,56	
1.2.1.	Composição	01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DMT 45 KM	UN	1,00	1.297,77	BDI 1	1.583,28	1.583,28	RA
1.2.2.	Composição	02	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DMT 45 KM	UN	1,00	1.297,77	BDI 1	1.583,28	1.583,28	RA
1.3.			DRENAGEM PLUVIAL					-	53.179,59	
1.3.1.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 400 MM - CLASSE PS1	M	18,00	95,77	BDI 1	116,84	2.103,12	RA
1.3.2.	Composição	03	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T - DMT 45 KM	TXKM	86,10	1,01	BDI 1	1,23	105,90	RA
1.3.3.	Composição	04	TUBO DE CONCRETO SIMPLES 600 MM - CLASSE PS1	M	125,00	160,19	BDI 1	195,43	24.428,75	RA
1.3.4.	Composição	03	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T - DMT 45 KM	TXKM	872,60	1,01	BDI 1	1,23	1.073,30	RA
1.3.5.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA GALERIAS TUBULARES	M3	276,60	9,27	BDI 1	11,31	3.128,35	RA
1.3.6.	SINAPI	93379	REATERRO DE VALAS PARA GALERIAS TUBULARES	M3	239,00	21,53	BDI 1	26,27	6.278,53	RA
1.3.7.	SINAPI	97949	CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO COMPLETA	UN	6,00	2.194,21	BDI 1	2.676,94	16.061,64	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES					-	152.141,62	
1.4.1.	SINAPI	101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - 25 CM	M3	310,34	4,13	BDI 1	5,04	1.564,11	RA
1.4.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SOLO A 100% DO PN	M2	1.241,35	3,22	BDI 1	3,93	4.878,51	RA
1.4.3.	Composição	06	CAMADA E ESPALHAMENTO DE PEDRA BRITADA E PEDRISCO - ESPESSURA DE 10 CM	M3	124,14	141,65	BDI 1	172,81	21.452,63	RA
1.4.4.	Composição	05	TRANSPORTE COMERCIAL DE PEDRISCO - DMT 45 KM	M3XKM	5.586,08	1,28	BDI 1	1,56	8.714,28	RA
1.4.5.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, INCLUSO REJUNTO COM PÓ DE PEDRA	M2	1.241,35	60,77	BDI 1	74,14	92.033,69	RA
1.4.6.	SINAPI	94273	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 100X15X13X30CM	M	360,00	48,59	BDI 1	59,28	21.340,80	RA
1.4.7.	SINAPI	94275	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 100X15X13X20CM (REBAIXO DE ENTRADAS)	M	40,00	44,21	BDI 1	53,94	2.157,60	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL					-	3.401,58	
1.5.1.	Composição	07	PLACA OCTOGONAL DO TIPO PARE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	514,61	BDI 1	627,82	627,82	RA
1.5.2.	Composição	08	PLACA DE ADVERTÊNCIA "LOMBADA" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	568,39	BDI 1	693,44	1.386,88	RA
1.5.3.	Composição	09	PLACA DE ADVERTÊNCIA "LOMBADA A 50 M" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	568,39	BDI 1	693,44	1.386,88	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE IPUAÇU	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES RUA ACESSO ALDEIRA OLARIA - RESERVA			
Localidade SINAPI FLORIANOPOLIS	Data Base 02-26 (N DES.)	Descrição do Lote PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES RUA ACESSO ALDEIRA	Município / UF IPUAÇU/SC	BDI 1 22,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES RUA ACESSO ALDEIRA OLARIA - RESERVA INDIGENA XAPECO - SGPE SCC									213.612,16

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IPUAÇU/SC  
Local

sábado, 4 de abril de 2026  
Data

Responsável Técnico

Nome: PATRÍCIA CAMILOTTI  
CREA/CAU: CAU A116659-0  
ART/RRT: EM ANEXO

RECURSO  
↓