MEMORIAL DE CÁLCULO

SALÃO COMUNITÁRIO 20 DE NOVEMBRO

ALVENARIA SALÃO (interno e externo)

11,00 x 3,50 = 38,5m^2 x 2 = **77,00m^2**

20,00 x 3,50 = 70m^2 x 2 = **140,00m^2**

Oitão: 4,90 x 2 = **9,8m^2**

2,05 x 2,70 = **5,53m^2**

3,75 x 2,70 = **10,13m^2**

1,20 x 3,25 = **3,9m^2**

6,95 x 2,70 = **18,77m^2**

Oitão interno: **4,9m^2**

Total: 270,03m^2

Descontos: 14,28m^2 + 3,78m^2 + 12,6m^2 + 4,60m^2 = 35,26m^2 (esquadrias)

Total alvenaria: 270,03 – 35,26 = ***234,77m^2***

CHAPISCO, EMBOÇO E CERÂMICA

2,05 x 2,70 = 5,53 x 4 = 22,14m^2

1,80 x 2,70 = 4,86 x 4 = 19,44m^2

3,40 x 2,70 = 9,18m^2 x 4 = 36,72m^2

3,00 x 2,70 = 8,10m^2 x 2 = 16,2m^2

3,65 x 2,70 = 9,85m^2 x 2 = 19,71m^2

Total: 114,21m^2

Descontos: 0,3 + 0,3 + 1,89 + 1,89 + 3,6 + 3,36 + 1,05 + 1,89 = 14,28m^2

Total chapisco, emboço e cerâmica: ***99,93m^2***

FUNDO SELADOR + PINTURA INTERNA SALÃO

234,77 - 99,93 = **134,84m^2**

Total fundo selador + pintura interna = ***134,84m^2***

FUNDO SELADOR + PINTURA EXTERNA SALÃO

11,00 x 3,50 = 38,5m^2 x 2 = **77,00m^2**

20,00 x 3,50 = 70m^2 x 2 = **140,00m^2**

Oitão: 4,90 x 2 = **9,8m^2**

226,8 – 35,26 =

Descontos: 14,28m^2 + 3,78m^2 + 12,6m^2 + 4,60m^2 = 35,26m^2 (esquadrias)

Total pintura externa salão = ***191,54m^2***

ESQUADRIAS

Porta de alumínio de abrir: 0,90 x 2,10 = 1,89m^2 x 3 unid = **5,67m^2**

2,00 x 2,30 = **4,6m^2**

Janelas: 1,50 x 1,20 = **1,80m^2 x 9 = 16,2m^2** (janelas basculantes)

0,60 x 0,50 = **0,30m^2 x 2 = 0,6m^2** (janela maxim-ar)

Passos Maia/SC, 15 de setembro de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MORGANA MARIA GONCALVES DE AZEVEDO
Data: 18/09/2026 10:23:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Morgana Maria Gonçalves de Azevedo
Arquiteta e Urbanista | CAU A265153-0