CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Emenda Impositiva Estadual	3524/2025	Município de Passos Maia	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro	Passos Maia/SC	23,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro									**323.211,83**	
1.			**Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro**					**-**	**323.211,83**	
1.1.			**Instalações e canteiro**					**-**	**3.378,03**	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	502,32	BDI 1	618,05	1.854,15	RA
1.1.0.2.	Cotação	02	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4mm	M2	6,00	206,42	BDI 1	253,98	1.523,88	RA
1.2.			**Ligações provisórias**					**-**	**4.593,64**	
1.2.0.1.	Composição	05	POSTE DE FIBRA 7M, PADRÃO CELESC, MONOFÁSICO, ENTRADA AÉREA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO 10mm E DISJUNTOR DIN 50A, COM CAIXA PARA LIGAÇÃO PROVISÓRIA E TOMADA INDUSTRIAL	UN	1,00	3.733,45	BDI 1	4.593,64	4.593,64	RA
1.3.			**Serviços iniciais**					**-**	**4.195,54**	
1.3.0.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	62,00	55,00	BDI 1	67,67	4.195,54	RA
1.4.			**Administração local**					**-**	**8.263,50**	
1.4.0.1.	SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	50,00	134,32	BDI 1	165,27	8.263,50	RA
1.5.			**Fundações**					**-**	**48.594,18**	
1.5.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	68,24	110,91	BDI 1	136,46	9.312,03	RA
1.5.0.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	24,96	51,23	BDI 1	63,03	1.573,23	RA
1.5.0.3.	Composição	01	Sapatas e colarinhos em concreto pré-fabricado	M3	10,09	2.852,69	BDI 1	3.509,95	35.415,40	RA
1.5.0.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	55,56	33,55	BDI 1	41,28	2.293,52	RA
1.6.			**Elementos pré-moldados**					**-**	**37.158,47**	
1.6.0.1.	Composição	02	Pilares em concreto pré-fabricado	M3	5,10	1.878,18	BDI 1	2.310,91	11.785,64	RA
1.6.0.2.	Composição	03	Vigas em concreto pré-fabricado	M3	4,50	1.825,70	BDI 1	2.246,34	10.108,53	RA
1.6.0.3.	Composição	04	Vigas de cobertura em concreto pré-fabricado	M3	3,75	3.308,26	BDI 1	4.070,48	15.264,30	RA
1.7.			**Transporte e montagem**					**-**	**7.705,00**	
1.7.0.1.	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	1.005,00	3,29	BDI 1	4,05	4.070,25	RA
1.7.0.2.	SINAPI	100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	2.345,00	1,26	BDI 1	1,55	3.634,75	RA
1.8.			**Ligações, escoramentos e montagem**					**-**	**1.409,65**	
1.8.0.1.	SINAPI	90285	GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2026	M3	0,80	975,48	BDI 1	1.200,23	960,18	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Emenda Impositiva Estadual	3524/2025	Município de Passos Maia	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro	Passos Maia/SC	23,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro									**323.211,83**	
1.8.0.2.	SINAPI	100474	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_07/2026	M3	0,10	636,92	BDI 1	783,67	78,37	RA
1.8.0.3.	SINAPI-I	42403	ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA	KG	30,00	10,05	BDI 1	12,37	371,10	RA
1.9.			**Cobertura**					**-**	**36.014,95**	
1.9.0.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	272,64	46,91	BDI 1	57,72	15.736,78	RA
1.9.0.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	272,64	49,90	BDI 1	61,40	16.740,10	RA
1.9.0.3.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2026	M	21,40	82,25	BDI 1	101,20	2.165,68	RA
1.9.0.4.	Cotação	03	Tabeira de madeira lei, 1a qualidade, 2,5x10,0cm para beiral de telhado - Rev01_12/2021	M	55,54	20,08	BDI 1	24,71	1.372,39	RA
1.10.			**Churrasqueira**					**-**	**2.347,93**	
1.10.0.1.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026	M2	12,44	153,40	BDI 1	188,74	2.347,93	RA
1.11.			**Alvenaria**					**-**	**44.310,49**	
1.11.0.1.	SINAPI	89472	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_07/2026	M2	234,77	153,40	BDI 1	188,74	44.310,49	RA
1.12.			**Revestimentos internos**					**-**	**12.340,35**	
1.12.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	99,93	5,72	BDI 1	7,04	703,51	RA
1.12.0.2.	SINAPI	87554	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	99,93	29,79	BDI 1	36,65	3.662,43	RA
1.12.0.3.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	99,93	64,86	BDI 1	79,80	7.974,41	RA
1.13.			**Pintura interna**					**-**	**2.482,41**	
1.13.0.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	134,84	4,32	BDI 1	5,32	717,35	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Emenda Impositiva Estadual	3524/2025	Município de Passos Maia	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro	Passos Maia/SC	23,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro									**323.211,83**	
1.13.0.2.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	134,84	10,64	BDI 1	13,09	1.765,06	RA
1.14.			**Pintura externa**					**-**	**4.032,55**	
1.14.0.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	199,73	4,56	BDI 1	5,61	1.120,49	RA
1.14.0.2.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	199,73	11,85	BDI 1	14,58	2.912,06	RA
1.15.			**Instalações hidráulicas**					**-**	**4.291,24**	
1.15.0.1.	SINAPI	102622	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	648,48	BDI 1	797,89	797,89	RA
1.15.0.2.	SINAPI	90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	46,60	10,58	BDI 1	13,02	606,73	RA
1.15.0.3.	SINAPI	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	46,60	20,14	BDI 1	24,78	1.154,75	RA
1.15.0.4.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	58,00	14,95	BDI 1	18,39	1.066,62	RA
1.15.0.5.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	16,59	BDI 1	20,41	61,23	RA
1.15.0.6.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	12,09	BDI 1	14,88	193,44	RA
1.15.0.7.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	101,07	BDI 1	124,36	373,08	RA
1.15.0.8.	SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	30,48	BDI 1	37,50	37,50	RA
1.16.			**Instalações sanitárias**					**-**	**6.615,01**	
1.16.0.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,00	45,11	BDI 1	55,50	555,00	RA
1.16.0.2.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	1,00	26,17	BDI 1	32,20	32,20	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Emenda Impositiva Estadual	3524/2025	Município de Passos Maia	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro	Passos Maia/SC	23,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro									**323.211,83**	
1.16.0.3.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,00	32,38	BDI 1	39,84	159,36	RA
1.16.0.4.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	12,89	BDI 1	15,86	31,72	RA
1.16.0.5.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	17,93	BDI 1	22,06	44,12	RA
1.16.0.6.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	31,78	BDI 1	39,10	78,20	RA
1.16.0.7.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	59,04	BDI 1	72,64	145,28	RA
1.16.0.8.	Composição	18	CAIXA DE INSPEÇÃO 40X40X30cm	UN	1,00	277,14	BDI 1	340,99	340,99	RA
1.16.0.9.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	432,77	BDI 1	532,48	532,48	RA
1.16.0.10.	Composição	06	CONJUNTO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO INDIVIDUAL 1.100L	UN	1,00	3.816,37	BDI 1	4.695,66	4.695,66	RA
1.17.			**Pavimentação**					**-**	**41.429,51**	
1.17.0.1.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	62,36	32,60	BDI 1	40,11	2.501,26	RA
1.17.0.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	10,39	246,37	BDI 1	303,13	3.149,52	RA
1.17.0.3.	Composição	07	PISO EM CONCRETO ARMADO 8CM, COM CORTE DA JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 2M	M2	207,89	99,21	BDI 1	122,07	25.377,13	RA
1.17.0.4.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	30,02	51,07	BDI 1	62,84	1.886,46	RA
1.17.0.5.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	30,02	50,58	BDI 1	62,23	1.868,14	RA
1.17.0.6.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_07/2026	M2	177,87	30,37	BDI 1	37,37	6.647,00	RA
1.18.			**Forro**					**-**	**3.444,45**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Emenda Impositiva Estadual	3524/2025	Município de Passos Maia	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro	Passos Maia/SC	23,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro									**323.211,83**	
1.18.0.1.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	30,02	73,21	BDI 1	90,08	2.704,20	RA
1.18.0.2.	SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	42,30	14,22	BDI 1	17,50	740,25	RA
1.19.			**Esquadrias**					**-**	**30.033,70**	
1.19.0.1.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	10,27	1.049,57	BDI 1	1.291,39	13.262,58	RA
1.19.0.2.	SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	438,64	BDI 1	539,70	1.079,40	RA
1.19.0.3.	SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2,00	520,43	BDI 1	640,34	1.280,68	RA
1.19.0.4.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. INCLUSIVE FERRAGENS, ACESSÓRIOS E VIDROS	M2	16,80	697,17	BDI 1	857,80	14.411,04	RA
1.20.			**Instalações elétricas**					**-**	**8.878,70**	
1.20.1.			**Infraestrutura**					**-**	**2.323,44**	
1.20.1.1.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,20	12,80	BDI 1	15,75	381,15	RA
1.20.1.2.	Composição	08	CAIXA RETANGULAR 4X2" DE PVC INSTALADA EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00	20,76	BDI 1	25,54	434,18	RA
1.20.1.3.	SINAPI	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	56,55	18,30	BDI 1	22,52	1.273,51	RA
1.20.1.4.	SINAPI	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	12,00	15,89	BDI 1	19,55	234,60	RA
1.20.2.			**Condutores**					**-**	**3.053,29**	
1.20.2.1.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20,00	21,42	BDI 1	26,36	527,20	RA
1.20.2.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	242,25	5,69	BDI 1	7,00	1.695,75	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Emenda Impositiva Estadual	3524/2025	Município de Passos Maia	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro	Passos Maia/SC	23,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro									**323.211,83**	
1.20.2.3.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	170,50	3,96	BDI 1	4,87	830,34	RA
1.20.3.			**Dispositivo de comando e força**					**-**	**2.278,84**	
1.20.3.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	39,51	BDI 1	48,61	145,83	RA
1.20.3.2.	SINAPI	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	68,44	BDI 1	84,21	84,21	RA
1.20.3.3.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	67,22	BDI 1	82,71	165,42	RA
1.20.3.4.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	43,64	BDI 1	53,69	107,38	RA
1.20.3.5.	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	63,30	BDI 1	77,88	467,28	RA
1.20.3.6.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	61,72	BDI 1	75,94	683,46	RA
1.20.3.7.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	46,98	BDI 1	57,80	520,20	RA
1.20.3.8.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	3,00	28,46	BDI 1	35,02	105,06	RA
1.20.4.			**Quadro de distribuição**					**-**	**253,97**	
1.20.4.1.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	157,53	BDI 1	193,82	193,82	RA
1.20.4.2.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,09	BDI 1	16,11	16,11	RA
1.20.4.3.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	11,93	BDI 1	14,68	44,04	RA
1.20.5.			**Luminárias**					**-**	**969,16**	
1.20.5.1.	Cotação	04	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca Glight ou similar	UN	9,00	69,70	BDI 1	85,76	771,84	RA
1.20.5.2.	Composição	09	LUMINÁRIA LED 30W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	50,66	BDI 1	62,33	124,66	RA
1.20.5.3.	Composição	10	LUMINÁRIA LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	29,53	BDI 1	36,33	72,66	RA
1.21.			**Aparelhos, louças e metais**					**-**	**5.468,03**	
1.21.0.1.	SINAPI	86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	519,70	BDI 1	639,44	1.278,88	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Emenda Impositiva Estadual	3524/2025	Município de Passos Maia	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro	Passos Maia/SC	23,04%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro									**323.211,83**	
1.21.0.2.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	49,64	BDI 1	61,08	122,16	RA
1.21.0.3.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	933,13	BDI 1	1.148,12	1.148,12	RA
1.21.0.4.	Composição	16	BANCADA DE GRANITO PARA GUICHÊ COZINHA E COPA (0,40X 1,50M)	M2	1,20	843,80	BDI 1	1.038,21	1.245,85	RA
1.21.0.5.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	202,15	BDI 1	248,73	248,73	RA
1.21.0.6.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	157,97	BDI 1	194,37	388,74	RA
1.21.0.7.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	3,00	56,79	BDI 1	69,87	209,61	RA
1.21.0.8.	Composição	11	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	2,00	65,04	BDI 1	80,03	160,06	RA
1.21.0.9.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	76,83	BDI 1	94,53	189,06	RA
1.21.0.10.	SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1,00	178,93	BDI 1	220,16	220,16	RA
1.21.0.11.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	104,30	BDI 1	128,33	256,66	RA
1.22.			**Instalações de prevenção e combate a incêndio**					**-**	**2.765,56**	
1.22.0.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	3,00	207,42	BDI 1	255,21	765,63	RA
1.22.0.2.	Composição	12	BLOCO AUTÔNOMO - EMERGÊNCIA 30 LEDS - 300 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	17,22	BDI 1	21,19	63,57	RA
1.22.0.3.	Composição	13	BLOCO AUTÔNOMO - TIPO FAROLETE - 1200 LUMENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	87,26	BDI 1	107,36	429,44	RA
1.22.0.4.	Composição	14	PLACA SINALIZAÇÃO SAÍDA, FACE ÚNICA, COM LÂMPADA DE LED	UN	4,00	53,56	BDI 1	65,90	263,60	RA
1.22.0.5.	Composição	15	GRELHA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	16,14	BDI 1	19,86	79,44	RA
1.22.0.6.	Cotação	08	Placa Lotação Máxima Permitida Pvc 1mm 20 X 40 CM	UN	1,00	27,14	BDI 1	33,39	33,39	RA
1.22.0.7.	Composição	17	ABRIGO DE GÁS	UN	1,00	918,80	BDI 1	1.130,49	1.130,49	RA
1.23.			**Serviços complementares e finais**					**-**	**3.458,94**	
1.23.0.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	4,65	246,37	BDI 1	303,13	1.409,55	RA
1.23.0.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	207,89	1,86	BDI 1	2,29	476,07	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº TransfereGOV**	**PROPONENTE / TOMADOR**	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**			
Emenda Impositiva Estadual	3524/2025	Município de Passos Maia	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	07-26 (N DES.)	Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro	Passos Maia/SC	23,04%	0,00%	0,00%

Item	**Fonte**	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Custo Unitário (sem BDI) (R$)**	**BDI (%)**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total (R$)**	RECURSO
Construção do Centro Comunitário no PA 20 de Novembro									**323.211,83**	
1.23.0.3.	SINAPI	106122	REMOÇÃO DE ENTULHOS CLASSE A, INCLUSO FRETE	M3	14,00	91,34	BDI 1	112,38	1.573,32	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MORGANA MARIA GONCALVES DE AZEVEDO
Data: 21/09/2026 08:25:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Passos Maia/SC
Local

quarta-feira, 9 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Morgana Maria Gonçalves de Azevedo
CREA/CAU: CAU A265153-0
ART/RRT: Em anexo