



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM	INFRAESTRUTURA RUA DE ACESSO CEMITÉRIO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-25 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM/PASSEIOS RUA DE ACESSO CEMITÉRIO	VARGEM/SC	23,92%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM/PASSEIOS RUA DE ACESSO CEMITÉRIO									214.874,65	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	8.266,66	
1.1.			Placa de obra e terraplanagem					-	8.266,66	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	2,88	469,32	BDI 1	581,58	1.674,95	RA
1.1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.660,38	3,20	BDI 1	3,97	6.591,71	RA
2.			DRENAGEM					-	59.191,58	
2.1.			Escavação das valas e assentamento dos tubos					-	44.740,99	
2.1.1.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	175,29	6,87	BDI 1	8,51	1.491,72	RA
2.1.2.	SINAPI	92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	219,11	61,31	BDI 1	75,98	16.647,98	RA
2.1.3.	SINAPI-I	37453	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	219,11	90,37	BDI 1	111,99	24.538,13	RA
2.1.4.	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	175,29	9,50	BDI 1	11,77	2.063,16	RA
2.2.			Bocas de lobo					-	14.450,59	
2.2.1.	SICRO	2003626	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	un	11,00	1.060,11	BDI 1	1.313,69	14.450,59	RA
3.			PAVIMENTAÇÃO					-	41.559,31	
3.1.			Assentamento dos blocos sextavados					-	41.559,31	
3.1.1.	Composição	01	ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. SEM FORNECIMENTO	M2	1.660,38	20,20	BDI 1	25,03	41.559,31	RA
4.			MEIO-FIOS E PASSEIOS					-	103.002,74	
4.1.			Meio-fio + Guia de travamento					-	39.786,34	
4.1.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	347,57	48,19	BDI 1	59,72	20.756,88	RA
4.1.2.	Composição	02	ASSENTAMENTO DE GUIA DE TRAVAMENTO (FINCADINHA) DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 42X20X9,5 CM, PARA DELIMITAÇÃO DE PASSEIOS	M	347,57	44,18	BDI 1	54,75	19.029,46	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO INFRAESTRUTURA RUA DE ACESSO CEMITÉRIO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM/PASSEIOS RUA DE ACESSO CEMITÉRIO	MUNICÍPIO / UF VARGEM/SC	BDI 1 23,92%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM/PASSEIOS RUA DE ACESSO CEMITÉRIO									214.874,65	
4.2.			Passeio					-	63.216,40	
4.2.1.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	612,32	73,64	BDI 1	91,25	55.874,20	RA
4.2.2.	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	68,04	87,08	BDI 1	107,91	7.342,20	RA
5.			SINALIZAÇÃO					-	2.854,36	
5.1.			Sinalização Vertical					-	2.028,92	
5.1.1.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	286,95	BDI 1	355,59	711,18	RA
5.1.2.	SICRO	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	2,00	286,92	BDI 1	355,55	711,10	RA
5.1.3.	SICRO	5213445	Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	1,00	489,54	BDI 1	606,64	606,64	RA
5.2.			Sinalização horizontal					-	825,44	
5.2.1.	SICRO	5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m²	14,00	47,58	BDI 1	58,96	825,44	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

VARGEM/SC
Local
quarta-feira, 28 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Henrique Rosa Demiciano
CREA/CAU: 177.622-0
ART/RRT: 9556081-9