



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO VII

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (CONSOLIDADA)

Edital de Pregão Eletrônico n.º 31/2026 – UASG 380101 – Contratação n.º 380101-8/2026

(Processo SEI n.º 006.00050830/2026-66)

SERVIÇO:		Retirada de 4 (quatro) equipamentos de escadas rolantes localizadas na Sede da Secretaria da Administração Penitenciária, na Rua Líbero Badaró, n.º600				
INTERESSADO		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.				
Prazo		4 meses	PROCESSO		006.000.50830/2026-66	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	CÓDIGO CDHU	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. TOTAL	TOTAL DO SERVIÇO
1	I	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO SERVIÇO				
1.1	26001	Administração Local.	gl	1,00	11.739,12	11.739,12
			TOTAL DO ITEM 1			11.739,12
ITEM	CÓDIGO CDHU	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. TOTAL	TOTAL DO SERVIÇO
2	II	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS				
2.1	02.08.020	Placa de identificação do serviço.	M2	11,99	878,28	10.530,58
2.2	02.05.212	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	M2MES	50,00	24,74	1.237,00
2.3	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	100,00	13,54	1.454,00
2.4	02.03.110	Tapume móvel para fechamento de áreas	M2	35,20	113,90	4.009,28
2.5	33.10.030	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	M2	90,00	39,96	3.596,40
2.6	03.05.020	Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base	M2	40,00	9,56	382,40

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

2.7	03.08.040	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	M2	96,00	7,17	688,32
2.8	04.09.100	Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral	M2	14,94	37,09	554,12
2.9	08.02.050	Cimbramento tubular metálico	M3MES	672,00	12,62	8.480,64
2.10	08.02.060	Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico	M3	224,00	18,18	4.072,32
2.11	09.02.020	Forma plana em compensado para estrutura convencional	M2	53,64	201,46	10.806,31
2.12	01.23.222	Furação para 12,5mm x 100mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 10mm)	UN	169,00	15,92	2.690,48
2.13	13.05.096	Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 25 cm	M2	53,10	271,75	14.429,93
2.14	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	13,28	546,68	7.259,91
2.15	11.16.060	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura	M3	13,28	139,22	1.848,84
2.16	11.18.160	Enchimento de nichos em geral, com areia	M3	12,15	322,67	3.920,44
2.17	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	737,32	10,38	7.653,38
2.18	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	134,86	10,66	1.437,61
			TOTAL DO ITEM 2		85.051,96	
ITEM	CÓDIGO CDHU	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. TOTAL	TOTAL DO SERVIÇO
3	III	RECOMPOSIÇÃO DE LAJES E PISOS.				
3.1	11.04.060	Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m ³	M3	0,97	543,99	527,67

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

3.2	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	0,97	100,78	97,76
3.3	10.01.060	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa	KG	25,19	10,66	268,53
3.4	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	103,80	14,34	1.488,49
3.5	17.01.020	Argamassa de regularização e/ou proteção	M3	5,19	912,76	4.737,22
3.6	17.10.020	Piso em granilite moldado no local	M2	103,80	118,24	12.273,31
3.7	17.10.150	Resina acrílica para piso de granilite	M2	103,80	49,90	5.179,62
3.8	32.07.060	Junta de latão bitola de 1/8 ´	M	103,86	95,38	9.906,17
			TOTAL DO ITEM 3			34.478,77
ITEM	CÓDIGO CDHU	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. TOTAL	TOTAL DO SERVIÇO
4	IV	Recomposição de Forros e Acabamentos.				
4.1	03.08.040	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento	M2	40,08	7,17	287,37
4.2	21.02.050	Revestimento vinílico, espessura de 2 mm, para tráfego médio, com impermeabilizante acrílico	M2	40,08	209,42	8.393,55
4.3	21.10.061	Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico	M	31,00	44,70	1.385,70
4.4	22.03.040	Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm	M2	124,08	109,65	13.605,37



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

4.5	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	12,00	137,90	1.654,80
			TOTAL DO ITEM 4		25.326,79	
ITEM	CÓDIGO CDHU	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. TOTAL	TOTAL DO SERVIÇO
5	V	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS TÉRREO E 1º ANDAR				
5.1	02.05.212	Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis	M2MES	4,00	24,74	98,96
5.2	02.05.060	Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m	M	24,00	14,54	348,96
5.3	41.14.070	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	UN	5,00	75,24	376,20
5.4	42.05.170	Vergalhão liso de aço galvanizado, diâmetro de 3/8´	M	20,00	37,15	743,00
5.5	42.05.230	Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´	UN	20,00	14,60	292,00
5.6	38.07.300	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	M	20,00	47,15	943,00
5.7	38.07.050	Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm	M	20,00	10,08	201,60
5.8	38.07.800	Gancho longo em chapa aço zincado para fixação de luminária	UN	20,00	8,90	178,00
5.9	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	M	200,00	5,39	1.078,00
5.10	41.02.562	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W	UN	10,00	57,30	573,00
			TOTAL DO ITEM 5		4.832,72	
ITEM	CÓDIGO CDHU	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. TOTAL	TOTAL DO SERVIÇO
6	VI	DESMONTAGEM E RETIRADA DE ESCADA ROLANTE				



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

6.1		Desmontagem de escadas	cj	1,00	733.784,00	733.784,00
6.2		Transporte das Escadas Rolantes até o local de descarte.	gl	1,00	39.098,67	39.098,67
			TOTAL DO ITEM 6			772.882,67
TOTAL DOS SERVIÇOS QUE INCIDE BDI DE 24,76%					R\$ 161.429,36	
BDI					R\$ 39.969,91	
PESQUISA DIRETA, Art. 23 da Lei 14.133/2021-NÃO INCIDE BDI					R\$ 772.882,67	
VALOR TOTAL GERAL					R\$ 974.281,94	