

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: EXECUÇÃO REFORMA DA PRAÇA KENNEDY

ENDEREÇO: BAIRRO KENNEDY, SARANDI/RS.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI/RS.

1. OBJETIVO

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar os materiais e serviços a serem empregados para a execução da reforma da praça do BAIRRO KENNEDY no município de Sarandi/RS.

As obras deverão ser realizadas obedecendo rigorosamente aos projetos, detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados. Em caso de dúvida sobre acabamento, projeto ou técnica a serem empregados, deverá ser consultado a fiscalização, que solicitará a assessoria do autor do projeto para solução do assunto.

2. GENERALIDADES

Todo desenvolvimento do trabalho, relacionado à técnica de execução, material empregado, segurança do trabalho, deverão obedecer às normas e especificações aprovadas e recomendadas pelos órgãos competentes (Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT; Legislações vigentes, etc.) referentes à execução de obras civis. Todas as especificações são complementadas pelos projetos e planilhas orçamentárias, devendo ser integralmente cumpridas.

As indicações do Memorial Descritivo, em caso de divergência com as do Projeto Arquitetônico deverão ser comunicadas à fiscalização para ser dada à resolução final.

Todos os materiais empregados na obra deverão ser de primeira qualidade e serão submetidos a exame e aprovação da fiscalização da obra. A não descrição de um material ou serviço deverá ser entendida como de primeira qualidade e primeiro uso e estar de acordo com as Normas Brasileiras, Especificações e método da ABNT.

Os materiais, de um modo geral (madeiras, metais, etc.) deverão ser de marcas que possuam o Certificado de Qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC ou equivalente), em

modelos de lançamento recente e de marcas consagradas pelo uso e aplicação, toda e qualquer similaridade deverá ser reconhecida pelo mercado em termos de preço, qualidade, e aceita pela Contratante.

A mão-de-obra empregada deverá ser qualificada e capacitada a executar o serviço requerido. Os serviços terão os arremates, acabamentos e adaptações que se fizerem necessários e perfeitamente executados.

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

- Limpeza da área: deverá ser realizado o destocamento da área, retirando as vegetações existentes, bem como deixando o terreno nivelado para receber os pisos e equipamentos.
- Locação de obra: a locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto. De início, os pontos deverão ser marcados “in loco”, através de serviços especializados.

4. QUADRA POLIESPORTIVA 15X20

Conforme projeto arquitetônico, deve ser executado um campo de futebol na praça, com dimensões úteis de 15x20m, será feito um nivelamento do piso com lastro de brita e em seguida um piso de concreto armado polido, em torno da quadra será feita alambrados com tubos galvanizados e goleiras conforme projetos e planilha orçamentaria.

5. PLAYGROUND

Conforme projeto arquitetônico, será feita limpeza mecanizada da área da pracinha, onde será plantada grama, colocação de brinquedos, no contorno sendo feitas calçadas de concreto, conforme planilha orçamentaria e projeto arquitetônico.

OBS: foram cotados vários brinquedos, porém só alguns foram selecionados conforme consta na planilha orçamentaria.

6. MOBILIÁRIOS URBANO

- -

- **Bancos e Lixeiras**

Serão distribuídas conforme mostra no projeto 02 lixeiras e 03 unidades banco pé de cimento, com armação de ferro, madeira em lei de polegada com as medidas conforme a planilha orçamentaria.

Sarandi, 14 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **MARCIO ANDRE CORDEIRO SANHUDO**
Data: 15/05/2024 15:27:35-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MARCIO A. C. SANHUDO
ENGENHEIRO CIVIL CREA-RS 261284

NILTON
DEBASTIANI:326669260
87

Assinado de forma digital por
NILTON DEBASTIANI:32666926087
Dados: 2024.05.15 15:58:33 -03'00'

NILTON DEBASTIANI
PREFEITO MUNICIPAL