

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>001</b>	<b>ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM USO DE TELA Q-92 E ESPAÇADOR PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M2</b>		<b>14,61</b>	<b>14,74</b>
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,042	25,54	27,86
SINAPI	88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015	22,52	24,48
SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,011	21,42	21,42
SINAPI-I	39315	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLÁSTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	UN	8	0,25	0,25
SINAPI-I	21141	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	0,824	13,30	13,30
<b>Composição</b>	<b>002</b>	<b>BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 LISA, DIÂMETRO DA BARRA = 10MM, COMPRIMENTO DA BARRA = 50CM, ENGRAXADAS PARCIALMENTE, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>7,81</b>	<b>7,97</b>
SINAPI-I	43054	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	0,308	9,76	9,76
SINAPI-I	39481	ESPAÇADOR OU DISTANCIADOR, EM PLÁSTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM	UN	2	1,23	1,23
SINAPI-I	4229	GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LÍTIU, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)	KG	0,01	45,58	45,58
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	25,54	27,86
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	21,43	23,26
<b>Composição</b>	<b>003</b>	<b>ISOPOR PARA JUNTAS DE ISOLAMENTO DE ESTRUTURAS EXISTENTES, ESPESSURA DO ISOPOR = 1CM, ALTURA = 10CM, COM COLAGEM PARA FIXAÇÃO NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M</b>		<b>56,20</b>	<b>56,34</b>
SINAPI-I	11615	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM	M2	0,1	6,65	6,65
SINAPI-I	3410	ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS	KG	1,2	44,98	44,98
SINAPI	88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,033	25,54	27,86
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,033	21,43	23,26
<b>Composição</b>	<b>004</b>	<b>TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE PU - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>M</b>		<b>19,82</b>	<b>20,02</b>
SINAPI-I	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,5	34,91	34,91
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	21,43	23,26
<b>Composição</b>	<b>005</b>	<b>INSTALAÇÃO DE PAR DE ESPERAS PARA GOLEIRAS E SUPORTE TABELA DE BASQUETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>155,13</b>	<b>160,76</b>
SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,192375	561,32	568,82
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,43	23,26
<b>Composição</b>	<b>006</b>	<b>PINTURA DE PISO DE CONCRETO COM TINTA EPÓXI BICOMPONENTE, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS</b>	<b>M2</b>		<b>60,56</b>	<b>61,71</b>
SINAPI-I	153	REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE	L	0,48	98,19	98,19
SINAPI	88312	PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,275	27,41	29,74
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,275	21,43	23,26
<b>Composição</b>	<b>007</b>	<b>INSTALAÇÃO DE REDE DE NYLON DE PROTEÇÃO PARA COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA COM FIO PARA FIXAÇÃO DE MESMO MATERIAL</b>	<b>M2</b>		<b>0,71</b>	<b>0,77</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015	21,43	23,26
<b>Composição</b>	<b>008</b>	<b>PAR DE TRAVES PARA FUTEBOL EM DIMENSÕES OFICIAIS 3,00X2,00M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBOS DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDE DE POLIETILENO FIO 4MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>5.184,26</b>	<b>5.188,44</b>
SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1	5.137,11	5.137,11
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,43	23,26
<b>Composição</b>	<b>009</b>	<b>INSTALAÇÃO DE PAR DE ESTRUTURA DE FERRO PARA FIXAÇÃO DE TABELA DE BASQUETE</b>	<b>UN</b>		<b>47,15</b>	<b>51,33</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,43	23,26
<b>Composição</b>	<b>010</b>	<b>POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H=7M, DIÂMETRO INFERIOR = *145*MM (SEM LUMINÁRIAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>UN</b>		<b>1.769,93</b>	<b>1.774,44</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,43	23,26
SINAPI-I	14166	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIÂMETRO INFERIOR = *125* MM	UN	1	1.691,20	1.691,20
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,111	284,52	287,45

04/07/20025

Data

 Responsável Técnico: Kauanna Damiani Dal Agnol  
 CREA/CAU: CREA RS 262613