



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVILHÃO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA GINÁSIO BEIRA CAMPO	MUNICÍPIO / UF PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI/RS	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO	
<b>REFORMA GINÁSIO BEIRA CAMPO</b>									<b>200.323,35</b>		
<b>1.</b>									<b>200.323,35</b>		
<b>1.1.</b>									<b>-</b>	<b>55.508,11</b>	
1.1.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	607,86	58,99	BDI 1	72,25	43.917,89	RA	
1.1.2.	SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	10,50	5,14	BDI 1	6,29	66,05	RA	
1.1.3.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	10,50	200,05	BDI 1	245,00	2.572,50	RA	
1.1.4.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	487,86	5,09	BDI 1	6,23	3.039,37	RA	
1.1.5.	SICRO	M1079	Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo auto-atarraxante com arruelas de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm	un	2.500,00	0,46	BDI 1	0,56	1.400,00	RA	
1.1.6.	SICRO	4806395	Fixação de parafuso em estrutura metálica	un	250,00	6,05	BDI 1	7,41	1.852,50	RA	
1.1.7.	SINAPI	92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	10,00	217,18	BDI 1	265,98	2.659,80	RA	
<b>1.2.</b>									<b>-</b>	<b>64.866,60</b>	
1.2.1.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	875,00	53,78	BDI 1	65,86	57.627,50	RA	
1.2.2.	Composição	01	LAVAGEM DE COBERTURA COM JATO DE ALTA PRESSÃO SEGURANÇA POR LINHA DE VIDA	M2	875,00	3,77	BDI 1	4,62	4.042,50	RA	
1.2.3.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	22,00	8,71	BDI 1	10,67	234,74	RA	
1.2.4.	Cotação	01	VIGA DE MADEIRA 5X15 APARELHADA, TRATADA DE EUCALIPTO 6 METROS DE COMPRIMENTO	UN	22,00	109,93	BDI 1	134,63	2.961,86	RA	
<b>1.3.</b>									<b>-</b>	<b>13.328,50</b>	
1.3.1.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	460,00	14,16	BDI 1	17,34	7.976,40	RA	
1.3.2.	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	230,00	14,98	BDI 1	18,35	4.220,50	RA	
1.3.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	230,00	4,02	BDI 1	4,92	1.131,60	RA	
<b>1.4.</b>									<b>-</b>	<b>4.891,20</b>	
1.4.1.	SINAPI	88286	SERVIÇO MUNCK ISOLAMENTO PARAFUSOS COBERTO E COLOCAÇÃO VIGAS DE MADEIRA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	33,28	BDI 1	40,76	4.891,20	RA	
<b>1.5.</b>									<b>-</b>	<b>61.728,94</b>	
1.5.1.	SINAPI	88472	BANHEIROS CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	68,50	41,68	BDI 1	51,05	3.496,93	RA	



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TransfereGOV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI/RS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVILHÃO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 02-26 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA GINÁSIO BEIRA CAMPO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI/RS	<b>BDI 1</b> 22,47%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>REFORMA GINÁSIO BEIRA CAMPO</b>									<b>200.323,35</b>	
1.5.2.	SINAPI-I	45190	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	M2	68,50	74,90	BDI 1	91,73	6.283,51	RA
1.5.3.	SINAPI-I	536	REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	22,00	33,78	BDI 1	41,37	910,14	RA
1.5.4.	SINAPI	86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	14,70	558,74	BDI 1	684,29	10.059,06	RA
1.5.5.	SINAPI-I	44020	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO	UN	8,00	1.063,12	BDI 1	1.302,00	10.416,00	RA
1.5.6.	Composição	02	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA BANHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	2,00	1.094,06	BDI 1	1.339,90	2.679,80	RA
1.5.7.	SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	12,60	781,72	BDI 1	957,37	12.062,86	RA
1.5.8.	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	3.182,35	BDI 1	3.897,42	3.897,42	RA
1.5.9.	SINAPI-I	36365	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M	10,00	46,59	BDI 1	57,06	570,60	RA
1.5.10.	SINAPI-I	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	68,50	110,40	BDI 1	135,21	9.261,89	RA
1.5.11.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	47,50	6,13	BDI 1	7,51	356,73	RA
1.5.12.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	100,00	14,16	BDI 1	17,34	1.734,00	RA

Encargos sociais:

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI/RS  
**Local**

segunda-feira, 11 de maio de 2026  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** JUNIOR VALMOR DE CARLI  
**CREA/CAU:** A56278-5  
**ART/RRT:** 14059076