



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVILHÃO COMUNITÁRIO COMUNIDADE ÁREA 10			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVILHÃO COMUNITÁRIO COMUNIDADE ÁREA 10	MUNICÍPIO / UF SARANDI/RS	BDI 1 26,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVILHÃO COMUNITÁRIO COMUNIDADE ÁREA 10									197.954,27	
1.			REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVILHÃO					-	37.212,30	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.179,88	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	492,16	BDI 1	621,75	2.797,88	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	30,00	62,85	BDI 1	79,40	2.382,00	RA
1.2.			ESTRUTURA METÁLICA - PILARES					-	32.032,42	
1.2.1.	Composição	COMP-01	ATIRANTAMENTO DAS TESOURAS EM ARCO EXISTENTES COM FERRO DE 12.50MM, INCLUSO FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO.	UN	11,00	318,73	BDI 1	402,65	4.429,15	RA
1.2.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	46,31	61,51	BDI 1	77,71	3.598,75	RA
1.2.3.	Composição	COMP-02	REMOÇÃO PARCIAL DE PILAR METÁLICO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	11,00	374,66	BDI 1	473,31	5.206,41	RA
1.2.4.	Composição	COMP-03	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA METÁLICA PARA PILAR, EXECUTADA EM OBRA, INCLUSO TRAVAMENTO DO PILAR, E PINTURA.	UN	11,00	810,51	BDI 1	1.023,92	11.263,12	RA
1.2.5.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	26,40	99,08	BDI 1	125,17	3.304,49	RA
1.2.6.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	1,76	996,87	BDI 1	1.259,35	2.216,46	RA
1.2.7.	SINAPI	103355	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	16,50	91,32	BDI 1	115,36	1.903,44	RA
1.2.8.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	4,00	21,89	BDI 1	27,65	110,60	RA
2.			CONSTRUÇÃO DA CHURRASQUEIRA					-	160.741,97	
2.1.			FUNDAÇÕES					-	17.520,37	
2.1.1.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	27,00	88,28	BDI 1	111,52	3.011,04	RA
2.1.2.	SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	71,10	11,54	BDI 1	14,58	1.036,64	RA
2.1.3.	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	36,04	16,39	BDI 1	20,71	746,39	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVILHÃO COMUNITÁRIO COMUNIDADE ÁREA 10			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVILHÃO COMUNITÁRIO COMUNIDADE ÁREA 10	MUNICÍPIO / UF SARANDI/RS	BDI 1 26,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVILHÃO COMUNITÁRIO COMUNIDADE ÁREA 10									197.954,27	
2.1.4.	SINAPI	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	M3	2,25	714,21	BDI 1	902,26	2.030,09	RA
2.1.5.	SINAPI	100900	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_ 01/2020	M	26,40	279,98	BDI 1	353,70	9.337,68	RA
2.1.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_ 09/2023	M2	24,75	43,45	BDI 1	54,89	1.358,53	RA
2.2.			CONCRETO ARMADO - PILARES					-	12.696,75	
2.2.1.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	10,50	99,08	BDI 1	125,17	1.314,29	RA
2.2.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	338,12	10,52	BDI 1	13,29	4.493,61	RA
2.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	207,90	13,63	BDI 1	17,22	3.580,04	RA
2.2.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022 PS	M3	3,80	689,26	BDI 1	870,74	3.308,81	RA
2.3.			CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES					-	18.410,63	
2.3.1.	SINAPI	92471	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M2	59,40	92,91	BDI 1	117,37	6.971,78	RA
2.3.2.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	248,43	10,52	BDI 1	13,29	3.301,63	RA
2.3.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	158,47	13,63	BDI 1	17,22	2.728,85	RA
2.3.4.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022 PS	M3	6,03	709,97	BDI 1	896,91	5.408,37	RA
2.4.			PAREDES					-	29.871,67	
2.4.1.	SINAPI	103361	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_ 12/2021	M2	190,00	84,03	BDI 1	106,16	20.170,40	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI/RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVILHÃO COMUNITÁRIO COMUNIDADE ÁREA 10			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVILHÃO COMUNITÁRIO COMUNIDADE ÁREA 10	MUNICÍPIO / UF SARANDI/RS	BDI 1 26,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVILHÃO COMUNITÁRIO COMUNIDADE ÁREA 10									197.954,27	
2.4.2.	SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	145,00	8,94	BDI 1	11,29	1.637,05	RA
2.4.3.	SINAPI-I	34400	TIJOLO CERAMICO REFRATARIO DE *2,5 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)	UN	1.103,19	4,73	BDI 1	5,98	6.597,08	RA
2.4.4.	Composição	COMP-06	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLOS MACIÇOS CERÂMICO DE 21 FUROS, INCLUSO ARGAMASSA E ASSENTAMENTO.	M2	16,80	69,13	BDI 1	87,33	1.467,14	RA
2.5.			PISO DE CONCRETO CHURRASQUEIRA					-	16.032,20	
2.5.1.	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M2	132,00	2,71	BDI 1	3,42	451,44	RA
2.5.2.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	6,60	209,96	BDI 1	265,24	1.750,58	RA
2.5.3.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	3,15	129,50	BDI 1	163,60	515,34	RA
2.5.4.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	90,00	38,34	BDI 1	48,43	4.358,70	RA
2.5.5.	SINAPI-I	1524	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	M3	6,30	566,78	BDI 1	716,01	4.510,86	RA
2.5.6.	Composição	COMP-09	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 6CM, ARMADO.	M2	42,00	83,78	BDI 1	105,84	4.445,28	RA
2.6.			INSTALAÇÃO DO TELHADO					-	54.233,18	
2.6.1.	SINAPI	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	KG	267,83	12,14	BDI 1	15,34	4.108,51	RA
2.6.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	154,26	48,70	BDI 1	61,52	9.490,08	RA
2.6.3.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	460,27	11,95	BDI 1	15,10	6.950,08	RA
2.6.4.	SINAPI	100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	230,14	52,46	BDI 1	66,27	15.251,38	RA
2.6.5.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	154,26	62,72	BDI 1	79,23	12.222,02	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI/RS	ApeLido DO Empreendimento PAVILHÃO COMUNITÁRIO COMUNIDADE ÁREA 10			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 04-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVILHÃO COMUNITÁRIO COMUNIDADE ÁREA 10	MUNICÍPIO / UF SARANDI/RS	BDI 1 26,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVILHÃO COMUNITÁRIO COMUNIDADE ÁREA 10									197.954,27	
2.6.6.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	53,40	58,64	BDI 1	74,08	3.955,87	RA
2.6.7.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	14,00	72,84	BDI 1	92,02	1.288,28	RA
2.6.8.	SINAPI	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	24,00	31,89	BDI 1	40,29	966,96	RA
2.7.			ESQUADRIAS					-	4.855,74	
2.7.1.	SINAPI-I	11692	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)	M2	0,88	736,14	BDI 1	929,97	818,37	RA
2.7.2.	Composição	COMP-05	JANELA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHAPA NÚMERO 24"	M2	2,30	1.389,52	BDI 1	1.755,38	4.037,37	RA
2.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	7.121,43	
2.8.1.	SINAPI-I	11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	13,00	0,14	BDI 1	0,18	2,34	RA
2.8.2.	SINAPI	104448	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	8,00	9,19	BDI 1	11,61	92,88	RA
2.8.3.	SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	13,00	0,07	BDI 1	0,09	1,17	RA
2.8.4.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	192,26	3,29	BDI 1	4,16	799,80	RA
2.8.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	161,34	4,80	BDI 1	6,06	977,72	RA
2.8.6.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	48,70	7,43	BDI 1	9,39	457,29	RA
2.8.7.	SINAPI-I	2678	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM	M	102,00	4,12	BDI 1	5,20	530,40	RA
2.8.8.	SINAPI-I	12615	ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO ENTRE *80 E 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	UN	13,00	15,38	BDI 1	19,43	252,59	RA
2.8.9.	SINAPI-I	2388	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSÃO MÁXIMA 415 V	UN	3,00	53,55	BDI 1	67,65	202,95	RA
2.8.10.	SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	4,00	20,63	BDI 1	26,06	104,24	RA
2.8.11.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	35,00	17,38	BDI 1	21,96	768,60	RA
2.8.12.	SINAPI-I	14543	SOQUETE DE PVC / TERMOPLÁSTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS	UN	5,00	10,24	BDI 1	12,94	64,70	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 000000-00	Nº TransfereGOV 000000	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI/RS	Apelido do Empreendimento PAVILHÃO COMUNITÁRIO COMUNIDADE ÁREA 10			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 04-26 (DES.)	Descrição do Lote PAVILHÃO COMUNITÁRIO COMUNIDADE ÁREA 10	Município / UF SARANDI/RS	BDI 1 26,33%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVILHÃO COMUNITÁRIO COMUNIDADE ÁREA 10									197.954,27	
2.8.13.	SINAPI-I	12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS	UN	14,00	14,34	BDI 1	18,12	253,68	RA
2.8.14.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	19,00	15,30	BDI 1	19,33	367,27	RA
2.8.15.	SINAPI-I	39806	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	278,18	BDI 1	351,42	351,42	RA
2.8.16.	SINAPI-I	42244	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	UN	2,00	115,96	BDI 1	146,49	292,98	RA
2.8.17.	SINAPI	104785	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	M	102,00	12,43	BDI 1	15,70	1.601,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SARANDI/RS
Local

terça-feira, 19 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCIELE FLORES
CREA/CAU: CREA/RS 268.201
ART/RR: 0