



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE SARANDI/RS	Apelido do Empreendimento REFORMA COBERTURAS DE ANEXOS AO GINÁSIO PEDRO DEMARCO			
Localidade SINAPI PORTO ALEGRE	Data Base 01-26 (N DES.)	Descrição do Lote REFORMA COBERTURAS DE ANEXOS AO GINÁSIO PEDRO DEMARCO	Município / UF SARANDI/RS	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA COBERTURAS DE ANEXOS AO GINÁSIO PEDRO DEMARCO									94.658,67	
1.			REFORMA COBERTURAS DE ANEXOS AO GINÁSIO PEDRO DEMARCO					-	94.658,67	
1.1.			PAVILHÃO AGRICULTURA FAMILIAR					-	52.663,44	
1.1.1.			REMOÇÕES					-	4.489,20	
1.1.1.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	600,00	5,15	BDI 1	6,43	3.858,00	RA
1.1.1.2.	Composição	002	RETIRADA E CARGA MANUAL DE ENTULHOS E TELHAS INUTILIZADAS	T	7,26	62,07	BDI 1	77,45	562,29	RA
1.1.1.3.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	30,49	1,81	BDI 1	2,26	68,91	RA
1.1.2.			INSTALAÇÃO DE COBERTURA					-	47.640,24	
1.1.2.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	600,00	58,99	BDI 1	73,61	44.166,00	RA
1.1.2.2.	Composição	001	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. (SINAPI 100326)	M	42,00	66,29	BDI 1	82,72	3.474,24	RA
1.1.3.			LIMPEZA FINAL DA OBRA					-	534,00	
1.1.3.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	M2	600,00	0,71	BDI 1	0,89	534,00	RA
1.2.			DEPÓSITO MÓDULO					-	41.995,23	
1.2.1.			REMOÇÕES					-	3.968,61	
1.2.1.1.	SINAPI	97649	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	530,40	5,15	BDI 1	6,43	3.410,47	RA
1.2.1.2.	Composição	002	RETIRADA E CARGA MANUAL DE ENTULHOS E TELHAS INUTILIZADAS	T	6,42	62,07	BDI 1	77,45	497,23	RA
1.2.1.3.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	26,95	1,81	BDI 1	2,26	60,91	RA
1.2.2.			INSTALAÇÃO DE COBERTURA					-	37.572,72	
1.2.2.1.	Composição	003	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	544,00	54,60	BDI 1	68,13	37.062,72	RA
1.2.2.2.	Composição	004	VEDAÇÃO DE TRASPASSE DE TELHA METÁLICA, COM APLICAÇÃO DE CORDÃO DE PU	M	34,00	12,02	BDI 1	15,00	510,00	RA
1.2.3.			LIMPEZA FINAL DA OBRA					-	453,90	
1.2.3.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	M2	510,00	0,71	BDI 1	0,89	453,90	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE SARANDI/RS	ApeLido DO Empreendimento REFORMA COBERTURAS DE ANEXOS AO GINÁSIO PEDRO DEMARCO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (N DES.)	DESCRiÇÃO DO LOTE REFORMA COBERTURAS DE ANEXOS AO GINÁSIO PEDRO DEMARCO	MUNICIPIO / UF SARANDI/RS	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA COBERTURAS DE ANEXOS AO GINÁSIO PEDRO DEMARCO									94.658,67

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SARANDI/RS
Local

quinta-feira, 12 de março de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: VINICIUS VIEIRA TONELLO
CREA/CAU: CREA/RS 222.837
ART/RRT: 14300202

RECURSO
↓