



CONSTRUÇÕES
CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E REFORMAS

PROPONENTE: BS Construções e Engenharia

CNPJ: 33.438.364/0001-07 - CREA-RS : 238590

ENDEREÇO: RUA ADAVIANO LINDEN 370, CENTRO DE PAROBÉ-RS

EMAIL: construcoesbs18@gmail.com



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)								
COD.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO	Etapa 01	Etapa 02	Etapa 03	Etapa 04	Etapa 05	Etapa 06
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.518,72	1.879,68	1.879,68	939,84	939,84	939,84	939,84
			25,00%	25,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
2	DEMOLIÇÕES/REMOÇÃO	20.854,52	15.640,89	5.213,63				
			75,00%	25,00%				
3	AMPLIAÇÃO - ACESSO FRONTAL	67.256,11		-	16.814,03	16.814,03	16.814,03	16.814,03
				0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
4	AMPLIAÇÃO - FARMACIA, DEPOSITO DE RESIDUOS E COMPRESSOR	90.070,99	22.517,75	45.035,50	22.517,75			
			25,00%	50,00%	25,00%			
5	RAMPA DE ACESSO CADEIRANTE	8.585,03		2.146,26	2.146,26	2.146,26	2.146,26	-
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
6	REVESTIMENTO CERÂMICO	113.646,13	-	-	28.411,53	28.411,53	28.411,53	28.411,53
					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
7	GRAMA POÇO DE LUZ	5.147,68	-	-	2.573,84	2.573,84		
			0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
8	DIVISÓRIAS	7.619,36	-	-	3.809,68	1.904,84	1.904,84	-
			0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	
9	ELETRICA E LOGICA	16.432,23	4.108,06	4.108,06	4.108,06	4.108,06	-	-
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
10	PINTURA EXTERNA	13.467,65	-	-	-	-	6.733,83	6.733,83
			0,00%	0,00%			50,00%	50,00%
11	PINTURA INTERNA	20.037,12	-	-	-	10.018,56	5.009,28	5.009,28
			0,00%	0,00%		50,00%	25,00%	25,00%
12	LIMPEZA DA OBRA	364,46						364,46
								100,00%
	PREÇO GLOBAL (R\$)	371.000,00	44.146,38	58.383,12	81.320,98	66.916,96	61.959,60	58.272,97

Documento assinado digitalmente



GRAZIANO DA SILVA

Data: 31/10/2024 08:51:11-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BS CONSTRUÇÕES E REFORMAS CNPJ: 33.438.364/0001-07



CONSTRUÇÕES
CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E REFORMAS

PROPOSTA READEQUADA

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 018/2024 E PROCESSO Nº: 10447/2024

RAZÃO SOCIAL: BS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA

ENDEREÇO: RUA ADAVIANO LINDEN, 370, CENTRO – PAROBÉ/RS

CNPJ/MF: 33.438.364/0001-07

FONE: 51 99677-2120 ou 51 98681-8455

E-MAIL: construcoesbs18@gmail.com

PRAZO DE EXECUÇÃO: Conforme Termo de Referência

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias (mínimo)

DADOS BANCÁRIOS: ITAÚ BANCO: 341 AGÊNCIA: 9261 CONTA CORRENTE: 99627-7

OBJETO/DESCRIÇÃO	
O objeto da presente licitação é a contratação de pessoa jurídica para a execução de obra de Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde Dr. Mario José Bangel, no Bairro Empresa, da Rede Bem Cuidar, conforme Projeto Executivo, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico- financeiro, RRT/ART e Declaração de BDI, fornecido pela Secretaria de Planejamento, que seguem em anexo a este instrumento convocatório. Recurso Portaria SES 864/2023.	
VALOR REFERENTE À MÃO DE OBRA	R\$ 116.899,19
VALOR REFERENTE AOS MATERIAIS	R\$ 254.100,81
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 371.000,00

TAQUARA / 31, de OUTUBRO de 2024.



Documento assinado digitalmente

GRAZIANO DA SILVA

Data: 31/10/2024 09:01:20-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GRAZIANO DA SILVA

Representante da empresa

BS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA
CNPJ: 33.438.364/0001-07 – TELEFONE: 51 98681-8455
Rua Adaviano Linden, 370, Centro - Parobé/RS



DECLARAÇÃO COMPLEMENTAR

A empresa **BS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **33.438.364/0001-07**, com sede administrativa a **RUA ADAVIANO LINDEN, 370, CENTRO**, na cidade de **PAROBÉ/RS** por meio do seu representante legal o Sr. GRAZIANO DA SILVA, inscrito no CPF sob nº **019.699.180-39**, vem DECLARAR:

- A) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, sob as penas da Lei, conforme o disposto no artigo. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal e inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21;
- B) a inexistência de fato superveniente impeditivo de sua habilitação inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa; Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- C) que a licitante não possui sanções vigentes previstas no inciso III do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/21, no âmbito da Administração Pública Direta e indireta do Município e no inciso IV do mesmo artigo, no âmbito de quaisquer entes federativos;
- D) que em se tratando de ME e EPP, declaração de observância e atendimento aos parágrafos §1º, §2º, §3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21;
- E) que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, conforme artigo 63, I, da Lei nº 14133/21; Que atende ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República;
- F) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação, nos termos do artigo 63, § 1º da Lei 14133/21;
- G) que lhe foi assegurado o direito de vistoria prévia, e conhece as condições do local de execução dos serviços e as peculiaridades do objeto licitado, quando o caso exigir, sob pena de inabilitação, nos termos do artigo 63, § 2º da Lei nº 14133/21;
- H) que vistoria acima referida poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante dando conta de que possui conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, nos termos do artigo 63, §3º da Lei nº 14133/21;
- I) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, de acordo com o artigo 63, IV, da Lei nº 14133/21;



CONSTRUÇÕES
CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E REFORMAS

- J) Que a licitante sob as penas da lei, de que não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e de que está de acordo com as cláusulas do edital, devidamente assinada por representante(s) legal(is) da empresa;

_____TAQUARA_____/ 31_____, de _____OUTUBRO_____ de 2024.



Documento assinado digitalmente

GRAZIANO DA SILVA

Data: 30/10/2024 17:26:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GRAZIANO DA SILVA
Representante da empresa



CONSTRUÇÕES
CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E REFORMAS



CONSTRUÇÕES
CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E REFORMAS

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA / DECLARAÇÃO QUE CONHECE AS CONDIÇÕES DOS LOCAIS ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS

Edital de Concorrência número: **018/2024**

A empresa **BS CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **33.438.364/0001-07**, com sede administrativa a **RUA ADAVIANO LINDEN, 370, CENTRO**, na cidade de **PAROBÉ/RS** por meio do seu responsável técnico, o Sr. **JORGE WESOLOWSKI**, inscrito no CPF sob nº **309.709.380-04**, em atendimento ao edital da licitação em epígrafe, **DECLARA** que conhece as condições dos locais onde serão executados os serviços e que tem conhecimento de todas as informações necessárias à elaboração da proposta de preços.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

TAQUARA / 31 de OUTUBRO de 2024.

Jorge Wesolowski
Eng Civil-CREA RS 057534
CPF 309.709.380-04

JORGE WESOLOWSKI - Responsável Técnico da Empresa
BS Construções e Reformas LTDA - CNPJ 33.438.364/0001-07



Documento assinado digitalmente
GRAZIANO DA SILVA
Data: 31/10/2024 08:46:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CONSTRUÇÕES
CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E REFORMAS

PROPOSTANTE: BS Construções e Engenharia
CNPJ: 33.438.364/0001-07 - CREA-RS : 238590
ENDEREÇO: RUA ADAVIANO LINDEN 370, CENTRO DE PAROBÉ-RS
EMAIL: construoessbs18@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA UBS EMPRESA											BDI		1,2273
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE E	QUANTIDADE E	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO UNITÁRIO	INCIDÊNCIAS	PREÇO TOTAL COM BDI 22,73%		
						M.O.	MAT.	TOTAL			M.O.	MAT.	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1,2	sinapi/deso/08/2 024	4813	1,2* M.	m²	2,00	R\$ 120	R\$ 280,00	R\$ 400,00	R\$ 490,92	0,20%	R\$ 294,55	R\$ 687,29	R\$ 981,84
1,3	sinapi/deso/08/2 024	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	m	13,00	R\$ 15,87	R\$ 37,04	R\$ 52,91	R\$ 64,94	0,18%	R\$ 253,20	R\$ 590,97	R\$ 844,17
1,4	sinapi/deso/08/2 024	2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR.	H	40,00	R\$ 34,79	R\$ 81,17	R\$ 115,96	R\$ 142,32	1,18%	R\$ 1707,91	R\$ 3984,80	R\$ 5692,71
SUBTOTAL											R\$ 2255,67	R\$ 5263,06	R\$ 7518,72
2	DEMOLIÇÕES/REMOÇÃO												
2,1	sinapi/deso/08/2 024	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (Trocar o piso de toda a UBS).	m²	439,36	R\$ 6,50	R\$ 15,17	R\$ 21,67	R\$ 26,60	2,43%	R\$ 3504,97	R\$ 8180,07	R\$ 11685,04
2,2	sinapi/deso/08/2 024	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (demolição de todo o contrapiso)	m²	439,36	R\$ 3,26	R\$ 7,60	R\$ 10,86	R\$ 13,33	1,22%	R\$ 1757,88	R\$ 4098,12	R\$ 5856,00
2,3	sinapi/deso/08/2 024	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - PEDRA GRES EXISTENTE NO ACESSO FRONTAL - RAMPa FRONTAL	m²	33,95	R\$ 3,26	R\$ 7,60	R\$ 10,86	R\$ 13,33	0,09%	R\$ 135,83	R\$ 316,67	R\$ 452,50
2,4	sinapi/deso/08/2 024	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO(conforme indicado no projeto)	m³	5,96	R\$ 16,25	R\$ 37,91	R\$ 54,16	R\$ 66,47	0,08%	R\$ 118,86	R\$ 277,30	R\$ 396,16
2,5	sinapi/deso/08/2 024	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (Total de 5 portas de 80x210 e 1 portas de 70x210) remoção definitiva	m²	9,87	R\$ 2,72	R\$ 6,34	R\$ 9,06	R\$ 11,12	0,02%	R\$ 32,95	R\$ 76,80	R\$ 109,75
2,6	sinapi/deso/08/2 024	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (Retirada de janelas CORREDOR SUPERIORES	m²	8,00	R\$ 7,01	R\$ 16,35	R\$ 23,36	R\$ 28,67	0,05%	R\$ 68,83	R\$ 160,53	R\$ 229,36
2,7	sinapi/deso/08/2 024	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL. (Todas as portas, para colocação do novo piso ceramico) remoção provisória, somente durante a colocação do piso novo.	m²	51,45	R\$ 2,72	R\$ 6,34	R\$ 9,06	R\$ 11,12	0,12%	R\$ 171,75	R\$ 400,34	R\$ 572,09
2,8	sinapi/deso/08/2 024	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UNIDADE	4,00	R\$ 3,66	R\$ 8,53	R\$ 12,19	R\$ 14,96	0,01%	R\$ 17,97	R\$ 41,88	R\$ 59,84
2,9	sinapi/deso/08/2 024	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	27,15	R\$ 0,59	R\$ 1,38	R\$ 1,97	R\$ 2,42	0,01%	R\$ 19,66	R\$ 45,98	R\$ 65,64
2,10	sinapi/deso/08/2 024	4750	Recolocação de louças para colocação do piso novo.	h	8,00	R\$ 5,57	R\$ 12,99	R\$ 18,56	R\$ 22,78	0,04%	R\$ 54,69	R\$ 127,54	R\$ 182,23
2,11	sinapi/deso/08/2 024	4750	Recolocação de portas após a colocação do piso.	h	16,00	R\$ 5,57	R\$ 12,99	R\$ 18,56	R\$ 22,78	0,08%	R\$ 109,38	R\$ 255,08	R\$ 364,46
2,12	sinapi/deso/08/2 024	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (demolição de contrapiso PARA RASGOS DE TUBULAÇÃO)	m²	20,00	R\$ 3,26	R\$ 7,60	R\$ 10,86	R\$ 13,33	0,06%	R\$ 80,02	R\$ 186,55	R\$ 266,57
2,13	Cotação	-	TELE ENTULHO/ CAÇAMBA (COTAÇÃO)	UNIDADE	3,00	R\$ 7,00	R\$ 160,00	R\$ 167,00	R\$ 204,96	0,13%	R\$ 25,77	R\$ 589,10	R\$ 614,88
SUBTOTAL											R\$ 6098,56	R\$ 14755,96	R\$ 20854,52
3	AMPLIAÇÃO - ACESSO FRONTAL												
3,1	sinapi/deso/08/2 024	101174	MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 4 M DE PROFUNDIDADE 2 ESTACAS	m	8,00	R\$ 25,25	R\$ 58,91	R\$ 84,16	R\$ 103,29	0,17%	R\$ 247,91	R\$ 578,40	R\$ 826,32
3,2	sinapi/deso/08/2 024	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM - ARMAÇÃO DA ESTACA - 24M DE FERRO 8.00mm	KG	9,48	R\$ 3,17	R\$ 7,39	R\$ 10,56	R\$ 12,96	0,03%	R\$ 36,88	R\$ 85,98	R\$ 122,86
3,3	sinapi/deso/08/2 024	92799	ESTRIBO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM	KG	5,23	R\$ 3,39	R\$ 7,92	R\$ 11,31	R\$ 13,88	0,02%	R\$ 21,76	R\$ 50,84	R\$ 72,60
3,4	sinapi/deso/08/2 024	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. - BALDRAME AREIA	m²	9,48	R\$ 35,46	R\$ 82,73	R\$ 118,19	R\$ 145,05	0,29%	R\$ 412,57	R\$ 962,55	R\$ 1375,12
3,5	sinapi/deso/08/2 024	94963	MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - 15,8x0,30x0,20m	m³	0,948	R\$ 137,82	R\$ 321,59	R\$ 459,41	R\$ 563,83	0,11%	R\$ 160,35	R\$ 374,16	R\$ 534,51
3,6	sinapi/deso/08/2 024	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM - ARMAÇÃO BALDRAME - 15,80x4	KG	38,99	R\$ 2,93	R\$ 6,84	R\$ 9,77	R\$ 11,99	0,10%	R\$ 140,21	R\$ 327,31	R\$ 467,52
3,7	sinapi/deso/08/2 024	92799	ESTRIBO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM - a cada 15cm	KG	11,48	R\$ 3,39	R\$ 7,92	R\$ 11,31	R\$ 13,88	0,03%	R\$ 47,76	R\$ 111,59	R\$ 159,35
3,8	sinapi/deso/08/2 024	92269	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	m²	7,20	R\$ 34,37	R\$ 80,20	R\$ 114,57	R\$ 140,61	0,21%	R\$ 303,71	R\$ 708,69	R\$ 1012,40
3,9	sinapi/deso/08/2 024	94963	PILARES - CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - 3 pilares de 20x20x260 - 1 pilar de 30x20x260.	m³	0,468	R\$ 137,82	R\$ 321,59	R\$ 459,41	R\$ 563,83	0,05%	R\$ 79,16	R\$ 184,71	R\$ 263,87
3,10	sinapi/deso/08/2 024	92803	ARMAÇÃO PILARES - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM - 48mx0,617	KG	29,62	R\$ 2,93	R\$ 6,84	R\$ 9,77	R\$ 11,99	0,07%	R\$ 106,51	R\$ 248,65	R\$ 355,17
3,11	sinapi/deso/08/2 024	92799	ESTRIBO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,0 MM -	KG	6,42	R\$ 3,39	R\$ 7,92	R\$ 11,31	R\$ 13,88	0,02%	R\$ 26,71	R\$ 62,40	R\$ 89,11
3,12	sinapi/deso/08/2 024	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS RESPALDO, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AREIA	m²	10,32	R\$ 35,46	R\$ 82,73	R\$ 118,19	R\$ 145,05	0,31%	R\$ 449,13	R\$ 1047,84	R\$ 1496,96
3,13	sinapi/deso/08/2 024	94963	MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - 0,20x0,15x19,80m	m³	0,60	R\$ 137,82	R\$ 321,59	R\$ 459,41	R\$ 563,83	0,07%	R\$ 101,49	R\$ 236,81	R\$ 338,30
3,14	sinapi/deso/08/2 024	92803	ARMAÇÃO RESPALDO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM	KG	48,87	R\$ 2,93	R\$ 6,84	R\$ 9,77	R\$ 11,99	0,00%	R\$ 175,74	R\$ 410,25	R\$ 585,99
3,15	sinapi/deso/08/2 024	92799	ESTRIBO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,20MM	KG	20,33	R\$ 3,39	R\$ 7,92	R\$ 11,31	R\$ 13,88	0,00%	R\$ 84,58	R\$ 197,61	R\$ 282,20
3,16	sinapi/deso/08/2 024	93202	ALVENARIA TIJOLO MACIÇO PARA O PILAR	M	112,66	R\$ 7,99	R\$ 18,65	R\$ 26,64	R\$ 32,70	0,01%	R\$ 1104,76	R\$ 2578,69	R\$ 3683,45

3,17	sinapi/deso/08/2 024	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. TETO acesso principal	m²	6,76	R\$ 1,33	R\$ 3,09	R\$ 4,42	R\$ 5,42	0,01%	R\$ 11,03	R\$ 25,64	R\$ 36,67
3,18	sinapi/deso/08/2 024	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE	m²	6,76	R\$ 12,19	R\$ 28,45	R\$ 40,64	R\$ 49,88	0,07%	R\$ 101,13	R\$ 236,04	R\$ 337,17
3,19	sinapi/deso/08/2 024	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS	m²	6,76	R\$ 1,19	R\$ 2,78	R\$ 3,97	R\$ 4,87	0,01%	R\$ 9,87	R\$ 23,06	R\$ 32,94
3,20	sinapi/deso/08/2 024	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =	m²	6,76	R\$ 3,96	R\$ 9,24	R\$ 13,20	R\$ 16,20	0,02%	R\$ 32,85	R\$ 76,66	R\$ 109,51
3,21	PROPRIO		(8+3) - 4.40x5.40= 23,76	m²	37,8	R\$ 31	R\$ 78	R\$ 109,00	R\$ 133,78	R\$ 0,02	R\$ 1438,15	R\$ 3618,57	R\$ 5056,72
3,22	sinapi/deso/08/2 024	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. TETO acesso principal	m²	37,80	R\$ 1,33	R\$ 3,09	R\$ 4,42	R\$ 5,42	0,04%	R\$ 61,70	R\$ 143,35	R\$ 205,05
3,23	sinapi/deso/08/2 024	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE	m²	37,80	R\$ 12,19	R\$ 28,45	R\$ 40,64	R\$ 49,88	0,39%	R\$ 565,52	R\$ 1319,85	R\$ 1885,37
3,24	sinapi/deso/08/2 024	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO	m²	37,80	R\$ 1,31	R\$ 3,05	R\$ 4,36	R\$ 5,35	0,04%	R\$ 60,77	R\$ 141,50	R\$ 202,27
3,25	sinapi/deso/08/2 024	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO S.	m²	37,80	R\$ 4,60	R\$ 10,73	R\$ 15,33	R\$ 18,81	0,15%	R\$ 213,40	R\$ 497,79	R\$ 711,19
3,26	PROPRIO		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA O U TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO	UNIDADE	5,00	R\$ 165,15	R\$ 435,2	R\$ 600,35	R\$ 736,81	1,45%	R\$ 1013,44	R\$ 2670,60	R\$ 3684,05
3,27	sinapi/deso/08/2 024	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, C OM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO	m²	37,80	R\$ 14,34	R\$ 33,45	R\$ 47,79	R\$ 58,65	0,46%	R\$ 665,26	R\$ 1551,81	R\$ 2217,07
3,28	sinapi/deso/08/2 024	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	37,80	R\$ 3,74	R\$ 8,73	R\$ 12,47	R\$ 15,30	0,12%	R\$ 173,51	R\$ 405,00	R\$ 578,51
3,29	sinapi/deso/08/2 024	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	25,80	R\$ 17,25	R\$ 40,24	R\$ 57,49	R\$ 70,56	0,38%	R\$ 546,21	R\$ 1274,17	R\$ 1820,38
3,30	sinapi/deso/08/2 024	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	8,40	R\$ 29,14	R\$ 67,99	R\$ 97,13	R\$ 119,21	0,21%	R\$ 300,41	R\$ 700,93	R\$ 1001,34
3,31	sinapi/deso/08/2 024	89512	TUBO DE QUEDA 100 - TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	m	12,00	R\$ 14,89	R\$ 34,73	R\$ 49,62	R\$ 60,90	0,15%	R\$ 219,29	R\$ 511,49	R\$ 730,78
3,32	sinapi/deso/08/2 024	99270	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO	UNIDADE	1,00	R\$ 184,74	R\$ 431,07	R\$ 615,81	R\$ 755,78	0,16%	R\$ 226,73	R\$ 529,05	R\$ 755,78
3,33	sinapi/deso/08/2 024	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*	m³	3,16	R\$ 46,37	R\$ 108,20	R\$ 154,57	R\$ 189,70	0,12%	R\$ 179,84	R\$ 419,63	R\$ 599,46
3,34	sinapi/deso/08/2 024	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO.	m²	31,60	R\$ 15,02	R\$ 35,04	R\$ 50,06	R\$ 61,44	0,40%	R\$ 582,52	R\$ 1358,95	R\$ 1941,46
3,35	sinapi/deso/08/2 024 - insumos	7155	MALHA DE REFORÇO DE CONTRAPISO - TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	31,60	R\$ 5,69	R\$ 13,27	R\$ 18,96	R\$ 23,27	0,15%	R\$ 220,67	R\$ 514,65	R\$ 735,32
3,36	sinapi/deso/08/2 024	87257	60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m²	31,60	R\$ 24,29	R\$ 56,68	R\$ 80,97	R\$ 99,37	0,65%	R\$ 942,03	R\$ 2198,20	R\$ 3140,23
3,37	sinapi/deso/08/2 024	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - RAMPA DE ACESSO	m²	14,80	R\$ 0,38	R\$ 0,88	R\$ 1,26	R\$ 1,55	0,00%	R\$ 6,90	R\$ 15,98	R\$ 22,89
3,38	sinapi/deso/08/2 024	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X11 CM, ESPESSURA 8 CM.	m²	14,80	R\$ 23,10	R\$ 53,91	R\$ 77,01	R\$ 94,51	0,29%	R\$ 419,59	R\$ 979,22	R\$ 1398,81
3,39	sinapi/deso/08/2 024	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS.	M	10,20	R\$ 13,30	R\$ 31,04	R\$ 44,34	R\$ 54,42	0,12%	R\$ 166,50	R\$ 388,57	R\$ 555,07
3,40	sinapi/deso/08/2 024	99855	CORRIMÃO SIMPLES. DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO - rampa de acesso - total	M	65,50	R\$ 30,77	R\$ 71,79	R\$ 102,56	R\$ 125,87	1,71%	R\$ 2473,54	R\$ 5771,07	R\$ 8244,61
3,41	PROPRIO		GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO = 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. SUBIDA DA RAMPA	m	60,00	R\$ 88	R\$ 178	R\$ 266,00	R\$ 326,46	6,86%	R\$ 6480,14	R\$ 13107,56	R\$ 19587,71
SUBTOTAL											R\$ 20610,27	R\$ 46645,84	R\$ 67256,11
4	AMPLIAÇÃO - FARMACIA, DEPOSITO DE RESIDUOS E COMPRESSOR												
4,1	sinapi/deso/08/2 024	92269	MM. Restante dos pilares a executar (meio Pilar)	m²	13,35	R\$ 34,37	R\$ 80,20	R\$ 114,57	R\$ 140,61	0,39%	R\$ 563,13	R\$ 1314,03	R\$ 1877,17
4,2	sinapi/deso/08/2 024	94963	PILARES - CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 4 PILARES DE 15X15X3	m³	0,27	R\$ 137,82	R\$ 321,59	R\$ 459,41	R\$ 563,83	0,03%	R\$ 45,67	R\$ 106,57	R\$ 152,24
4,3	sinapi/deso/08/2 024	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS RESPALDO, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM.	m²	24,23	R\$ 35,46	R\$ 82,73	R\$ 118,19	R\$ 145,05	0,73%	R\$ 1054,49	R\$ 2460,18	R\$ 3514,67
4,4	sinapi/deso/08/2 024	94963	AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - 0,20x0,2x16,40m	m³	0,65	R\$ 137,82	R\$ 321,59	R\$ 459,41	R\$ 563,83	0,08%	R\$ 109,95	R\$ 256,55	R\$ 366,49
4,5	sinapi/deso/08/2 024	92803	ARMAÇÃO RESPALDO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM	KG	40,48	R\$ 2,93	R\$ 6,84	R\$ 9,77	R\$ 11,99	0,10%	R\$ 145,57	R\$ 339,82	R\$ 485,38
4,6	sinapi/deso/08/2 024	92799	ESTRIBO - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2MM	KG	11,88	R\$ 3,39	R\$ 7,92	R\$ 11,31	R\$ 13,88	0,03%	R\$ 49,43	R\$ 115,48	R\$ 164,90
4,7	sinapi/deso/08/2 024	94963	Baldrame da casa de resicuos e do compressor - CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	m³	0,48	R\$ 137,82	R\$ 321,59	R\$ 459,41	R\$ 563,83	0,06%	R\$ 81,19	R\$ 189,45	R\$ 270,64
4,8	sinapi/deso/08/2 024	94963	Pilar casa de residuos - CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - 4*0,15*0,15*2,60	m³	0,23	R\$ 137,82	R\$ 321,59	R\$ 459,41	R\$ 563,83	0,03%	R\$ 38,90	R\$ 90,78	R\$ 129,68
4,9	sinapi/deso/08/2 024	COMPOSIÇÃO	ALICERCE ARGAMASSADO EM PEDRA GRES	m³	0,60	R\$ 228,67	R\$ 533,56	R\$ 762,23	R\$ 935,48	0,12%	R\$ 168,39	R\$ 392,90	R\$ 561,29
4,10	PROPRIO		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. Ampliação +	m²	78,44	R\$ 11,00	R\$ 35,00	R\$ 46,00	R\$ 56,46	1,47%	R\$ 1058,96	R\$ 3369,43	R\$ 4428,39
4,11	sinapi/deso/08/2 024	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM	M	2,10	R\$ 20,27	R\$ 47,31	R\$ 67,58	R\$ 82,94	0,04%	R\$ 52,24	R\$ 121,93	R\$ 174,18
4,12	sinapi/deso/08/2 024	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.	M	6,80	R\$ 20,27	R\$ 47,31	R\$ 67,58	R\$ 82,94	0,12%	R\$ 169,17	R\$ 394,83	R\$ 564,00

4,13	sinapi/deso/08/2 024	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	156,88	R\$ 1,33	R\$ 3,09	R\$ 4,42	R\$ 5,42	0,18%	R\$ 256,08	R\$ 594,94	R\$ 851,02
4,14	PROPRIO		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m²	156,88	R\$ 7,11	R\$ 17,46	R\$ 24,57	R\$ 30,15	1,48%	R\$ 1368,95	R\$ 3361,73	R\$ 4730,68
4,15	sinapi/deso/08/2 024	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =	m²	156,88	R\$ 1,19	R\$ 2,78	R\$ 3,97	R\$ 4,87	0,16%	R\$ 229,12	R\$ 535,26	R\$ 764,38
4,16	PROPRIO		(8+3). AMPLIAÇÃO - DEPOSITO DE RESÍDUOS E CASA COMPRESSOR	m²	23,51	R\$ 32	R\$ 78	R\$ 110,00	R\$ 135,00	1,02%	R\$ 923,32	R\$ 2250,60	R\$ 3173,92
4,17	sinapi/deso/08/2 024	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. TETO AMPLIAÇÃO	m²	23,51	R\$ 1,33	R\$ 3,09	R\$ 4,42	R\$ 5,42	0,03%	R\$ 38,38	R\$ 89,16	R\$ 127,53
4,18	sinapi/deso/08/2 024	90406	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE	m²	23,51	R\$ 12,19	R\$ 28,45	R\$ 40,64	R\$ 49,88	0,24%	R\$ 351,73	R\$ 820,89	R\$ 1172,62
4,19	sinapi/deso/08/2 024	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS - Aplicação de gesso no forro da sala de	m²	70,33	R\$ 13,64	R\$ 31,84	R\$ 45,48	R\$ 55,82	0,82%	R\$ 1177,35	R\$ 2748,30	R\$ 3925,65
4,20	sinapi/deso/08/2 024	96116	FORRO EM PLV - FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO	m²	27,15	R\$ 23,95	R\$ 55,88	R\$ 79,83	R\$ 97,98	0,55%	R\$ 798,04	R\$ 1861,99	R\$ 2660,03
4,21	sinapi/deso/08/2 024	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL - FORRO	m²	93,84	R\$ 5,97	R\$ 13,94	R\$ 19,91	R\$ 24,44	0,48%	R\$ 687,56	R\$ 1605,47	R\$ 2293,03
4,22	PROPRIO		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. FORRO DE GESSO + FORRO AMPLIAÇÃO	m²	97,48	R\$ 6,25	R\$ 21,15	R\$ 27,40	R\$ 33,63	1,13%	R\$ 747,73	R\$ 2530,33	R\$ 3278,06
4,23	sinapi/deso/08/2 024	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO	m²	97,48	R\$ 1,31	R\$ 3,05	R\$ 4,36	R\$ 5,35	0,11%	R\$ 156,72	R\$ 364,89	R\$ 521,62
4,24	PROPRIO		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO	UNIDADE	4,00	R\$ 115,00	R\$ 450	R\$ 565,00	R\$ 693,42	1,16%	R\$ 564,56	R\$ 2209,14	R\$ 2773,70
4,25	sinapi/deso/08/2 024	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	24,80	R\$ 3,74	R\$ 8,73	R\$ 12,47	R\$ 15,30	0,08%	R\$ 113,83	R\$ 285,72	R\$ 379,55
4,26	sinapi/deso/08/2 024	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	m²	24,80	R\$ 14,34	R\$ 33,45	R\$ 47,79	R\$ 58,65	0,30%	R\$ 436,47	R\$ 1018,12	R\$ 1454,59
4,27	sinapi/deso/08/2 024	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	4,00	R\$ 29,14	R\$ 67,99	R\$ 97,13	R\$ 119,21	0,10%	R\$ 143,05	R\$ 333,78	R\$ 476,83
4,28	sinapi/deso/08/2 024	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. Depostop de residuos, ampliação e compressor	m	27,75	R\$ 17,25	R\$ 40,24	R\$ 57,49	R\$ 70,56	0,41%	R\$ 587,49	R\$ 1370,48	R\$ 1957,97
4,29	sinapi/deso/08/2 024	89512	TUBO DE QUEDA 100 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	m	20,00	R\$ 14,89	R\$ 34,73	R\$ 49,62	R\$ 60,90	0,25%	R\$ 365,49	R\$ 852,48	R\$ 1217,97
4,30	PRÓPRIO		BANCADA DE GRANITO PARA SALA DE UTILIDADE, COZINHA E SALA DE OBSERVAÇÃO, sala de acolhimento, consultório pediátrico, consultório odontológico - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	6,00	R\$ 210,00	R\$ 485,15	R\$ 695,15	R\$ 853,16	1,24%	R\$ 1546,40	R\$ 3572,55	R\$ 5118,95
4,31	sinapi/deso/08/2 024	86900	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	6,00	R\$ 77,51	R\$ 180,86	R\$ 258,37	R\$ 317,10	0,40%	R\$ 570,77	R\$ 1331,82	R\$ 1902,59
4,32	sinapi/deso/08/2 024	86889 ADP	GRUICHE - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,00 X 0,30 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	0,98	R\$ 247,25	R\$ 576,91	R\$ 824,16	R\$ 1.011,49	0,21%	R\$ 297,38	R\$ 693,88	R\$ 991,26
4,33	sinapi/deso/08/2 024	94588	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	8,30	R\$ 21,23	R\$ 49,55	R\$ 70,78	R\$ 86,87	0,15%	R\$ 216,26	R\$ 504,75	R\$ 721,01
4,34	sinapi/deso/08/2 024	102156	BAGUETE.	m²	2,80	R\$ 50,20	R\$ 117,13	R\$ 167,33	R\$ 205,36	0,12%	R\$ 172,51	R\$ 402,51	R\$ 575,02
4,35	sinapi/deso/08/2 024	86903	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	7,00	R\$ 105,27	R\$ 245,64	R\$ 350,91	R\$ 430,67	0,63%	R\$ 904,39	R\$ 2110,32	R\$ 3014,70
4,36	PROPRIO		PORTA EM PVC E VIDRO - Porta de Giro (A60.01.0001) 2 Folhas, Branco Interno/Externo Sem Travessa, arremate 70mm interno, arremate liso 26 mm externo.	UNIDADE	1,00	R\$ 349,99	R\$ 8566,00	R\$ 8.915,99	R\$ #####	3,38%	R\$ 429,54	R\$ 10513,05	R\$ 10942,59
4,37	sinapi/deso/08/2 024	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AS 2 JANELAS SALA DE ESPERA	m²	4,00	R\$ 149,51	R\$ 348,87	R\$ 498,38	R\$ 611,66	0,51%	R\$ 733,97	R\$ 1712,67	R\$ 2446,65
4,38	sinapi/deso/08/2 024	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - SALA ALMOXARIFADO FARMACIA	m²	1,98	R\$ 198,57	R\$ 463,32	R\$ 661,89	R\$ 812,34	0,33%	R\$ 482,54	R\$ 1125,89	R\$ 1608,43
4,39	sinapi/deso/08/2 024	99861	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM - Janela da sala de espera e janela do corredor dos sanitários	m²	5,00	R\$ 175,18	R\$ 408,74	R\$ 583,92	R\$ 716,65	0,74%	R\$ 1074,99	R\$ 2508,23	R\$ 3583,23
4,40	sinapi/deso/08/2 024	COTAÇÃO	NAS JANELA NOVAS	m²	6,98	R\$ 39,38	R\$ 91,88	R\$ 131,26	R\$ 161,10	0,23%	R\$ 337,35	R\$ 787,09	R\$ 1124,45
4,41	sinapi/deso/08/2 024	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES - desito de residuos e compressor	m²	2,48	R\$ 171,00	R\$ 398,99	R\$ 569,99	R\$ 699,55	0,36%	R\$ 520,47	R\$ 1214,41	R\$ 1734,88
4,42	PROPRIO		KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	4,00	R\$ 150,00	R\$ 684,01	R\$ 834,01	R\$ 1.023,58	1,15%	R\$ 736,38	R\$ 3357,94	R\$ 4094,32
4,43	sinapi/deso/08/2 024	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PORTA DO CORREDOR	UNIDADE	1,00	R\$ 429,20	R\$ 1.001,48	R\$ 1.430,68	R\$ 1.755,87	0,37%	R\$ 526,76	R\$ 1229,12	R\$ 1755,87
4,44	PROPRIO		KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	6,00	R\$ 115,00	R\$ 701	R\$ 816,00	R\$ 1.001,48	1,78%	R\$ 846,84	R\$ 5162,02	R\$ 6008,86
SUBTOTAL											R\$ 21879,52	R\$ 68191,47	R\$ 90070,99
5	RAMPA DE ACESSO CADEIRANTE												
5,1	sinapi/deso/08/2 024	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	m²	33,41	R\$ 0,78	R\$ 1,83	R\$ 2,61	R\$ 3,20	0,02%	R\$ 31,98	R\$ 75,04	R\$ 107,02
5,2	PRÓPRIO		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X11 CM, ESPESSURA 6 CM. - RAMPA DE CADEIRANTE	m²	33,41	R\$ 20,99	R\$ 48,00	R\$ 68,99	R\$ 84,67	0,66%	R\$ 860,68	R\$ 1968,20	R\$ 2828,87
5,3	PROPRIO		ALVENARIA DE PEDRA GRES - 15x42x21cm	m³	6,47	R\$ 45	R\$ 215,00	R\$ 260,00	R\$ 319,10	1,26%	R\$ 357,33	R\$ 1707,24	R\$ 2064,56
5,4	sinapi/deso/08/2 024	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	25,00	R\$ 23,51	R\$ 54,86	R\$ 78,37	R\$ 96,18	0,50%	R\$ 721,35	R\$ 1683,24	R\$ 2404,59

5,5	sinapi/deso/08/2 024	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. Frontal da rampa, externo e dois internos, o restante será aterrado.	m²	15,57	R\$ 1,33	R\$ 3,09	R\$ 4,42	R\$ 5,42	0,02%	R\$ 25,42	R\$ 59,05	R\$ 84,46
5,6	sinapi/deso/08/2 024	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM. COM TALISCAS.	m²	15,57	R\$ 12,19	R\$ 28,45	R\$ 40,64	R\$ 49,88	R\$ 0,00	R\$ 232,94	R\$ 543,65	R\$ 776,59
5,7	sinapi/deso/08/2 024	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	m²	15,57	R\$ 1,05	R\$ 2,44	R\$ 3,49	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 20,06	R\$ 46,63	R\$ 66,69
5,8	sinapi/deso/08/2 024	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	15,57	R\$ 3,96	R\$ 9,24	R\$ 13,20	R\$ 16,20	0,05%	R\$ 75,67	R\$ 176,57	R\$ 252,24
SUBTOTAL											R\$ 2325,42	R\$ 6259,61	R\$ 8585,03
6	REVESTIMENTO CERÂMICO												
6,1	PRÓPRIO		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM.	m²	551,36	R\$ 10,00	R\$ 20,54	R\$ 30,54	R\$ 37,48	7,04%	R\$ 6766,84	R\$ 13899,09	R\$ 20665,93
6,2	PROPRIO		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2	m²	551,36	R\$ 24,29	R\$ 26,5	R\$ 50,79	R\$ 62,33	11,39%	R\$ 16436,66	R\$ 17932,13	R\$ 34368,79
6,3	sinapi/deso/08/2 024	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	25,90	R\$ 1,33	R\$ 3,09	R\$ 4,42	R\$ 5,42	0,03%	R\$ 42,28	R\$ 98,22	R\$ 140,50
6,4	sinapi/deso/08/2 024	90406	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E =17,5MM. COM TALISCAS.	m²	25,90	R\$ 12,19	R\$ 32,00	R\$ 44,19	R\$ 54,23	R\$ 0,00	R\$ 387,48	R\$ 1017,19	R\$ 1404,67
6,5	PROPRIO		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. H=0,90m corredores	m²	130,00	R\$ 20,50	R\$ 31,00	R\$ 51,50	R\$ 63,21	2,35%	R\$ 3270,75	R\$ 4946,02	R\$ 8216,77
6,6	PROPRIO		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. H=1,70m SALAS	m²	566,40	R\$ 20,50	R\$ 31,00	R\$ 51,50	R\$ 63,21	10,26%	R\$ 14250,43	R\$ 21549,42	R\$ 35799,85
6,7	sinapi/deso/08/2 024	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO	m²	551,36	R\$ 1,56	R\$ 3,65	R\$ 5,21	R\$ 6,39	0,73%	R\$ 1055,63	R\$ 2469,90	R\$ 3525,52
6,6	PROPRIO		BATE MACA EM MADEIRA 15CM	M	130,00	R\$ 18,00	R\$ 38,00	R\$ 56,00	R\$ 68,73	2,65%	R\$ 2871,88	R\$ 6062,86	R\$ 8934,74
6,7	sinapi/deso/08/2 024	102229	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.	m²	20,00	R\$ 7,20	R\$ 16,81	R\$ 24,01	R\$ 29,47	0,12%	R\$ 176,73	R\$ 412,62	R\$ 589,35
SUBTOTAL											R\$ 45258,68	R\$ 68387,45	R\$ 113646,13
7	GRAMA POÇO DE LUZ												
7,1	sinapi/deso/08/2 024	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	50,00	R\$ 8,46	R\$ 19,73	R\$ 28,19	R\$ 34,60	0,36%	R\$ 519,15	R\$ 1210,73	R\$ 1729,88
7,2	sinapi/deso/08/2 024	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO	m²	50,00	R\$ 1,14	R\$ 2,65	R\$ 3,79	R\$ 4,65	0,05%	R\$ 69,96	R\$ 162,62	R\$ 232,57
7,3	PRÓPRIO		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ARMADO. 14 blocos de 0,40x0,75mx0,10m	m³	0,50	R\$ 235,29	R\$ 548,87	R\$ 784,16	R\$ 962,40	0,10%	R\$ 144,39	R\$ 336,81	R\$ 481,20
7,4	sinapi/deso/08/2 024	97974	INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, INCLUSO TAMPÃO. APOLOAMENTO - COMPACTAÇÃO DA BRITA EXISTENTE - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL 26,70m²X0,05 ESPESSURA	UNIDADE	4,00	R\$ 142,04	R\$ 331,67	R\$ 473,71	R\$ 581,38	0,48%	R\$ 697,30	R\$ 1628,23	R\$ 2325,54
7,5	sinapi/deso/08/2 024	101621		m³	1,35	R\$ 68,53	R\$ 159,91	R\$ 228,44	R\$ 280,36	0,08%	R\$ 113,54	R\$ 264,95	R\$ 378,49
SUBTOTAL											R\$ 1544,34	R\$ 3603,34	R\$ 5147,68
8	DIVISORIAS												
8,1	sinapi/deso/08/2 024	96369	DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS.	m²	21,28	R\$ 66,87	R\$ 156,03	R\$ 222,90	R\$ 273,57	1,21%	R\$ 1746,44	R\$ 4075,03	R\$ 5821,47
8,2	sinapi/deso/08/2 024	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	42,56	R\$ 5,32	R\$ 12,41	R\$ 17,73	R\$ 21,76	0,19%	R\$ 277,88	R\$ 648,22	R\$ 926,11
8,3	sinapi/deso/08/2 024	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO	m²	42,56	R\$ 1,05	R\$ 2,44	R\$ 3,49	R\$ 4,28	R\$ 0,00	R\$ 54,85	R\$ 127,45	R\$ 182,30
8,4	sinapi/deso/08/2 024	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m²	42,56	R\$ 3,96	R\$ 9,24	R\$ 13,20	R\$ 16,20	0,14%	R\$ 206,85	R\$ 482,64	R\$ 689,49
SUBTOTAL											R\$ 2286,02	R\$ 5333,34	R\$ 7619,36
9	ELETRICA E LOGICA												
9,1	sinapi/deso/08/2 024	92001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	7,00	R\$ 10,47	R\$ 24,44	R\$ 34,91	R\$ 42,85	0,06%	R\$ 89,95	R\$ 209,97	R\$ 299,92
9,2	sinapi/deso/08/2 024	92023	E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	3,00	R\$ 15,68	R\$ 36,59	R\$ 52,27	R\$ 64,15	0,04%	R\$ 57,73	R\$ 134,72	R\$ 192,45
9,3	sinapi/deso/08/2 024	92032	INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	1,00	R\$ 21,10	R\$ 49,24	R\$ 70,34	R\$ 86,33	0,02%	R\$ 25,90	R\$ 60,43	R\$ 86,33
9,4	sinapi/deso/08/2 024	91993	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	3,00	R\$ 14,36	R\$ 33,50	R\$ 47,86	R\$ 58,74	0,04%	R\$ 52,87	R\$ 123,34	R\$ 176,22
9,5	sinapi/deso/08/2 024	103782	LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	7,00	R\$ 8,73	R\$ 20,36	R\$ 29,09	R\$ 35,70	0,05%	R\$ 75,00	R\$ 174,91	R\$ 249,92
9,6	sinapi/deso/08/2 024	91839	ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	85,00	R\$ 6,06	R\$ 14,14	R\$ 20,20	R\$ 24,79	0,44%	R\$ 632,18	R\$ 1475,09	R\$ 2107,27
9,7	sinapi/deso/08/2 024	91925	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	170,00	R\$ 1,02	R\$ 2,37	R\$ 3,39	R\$ 4,16	0,15%	R\$ 212,81	R\$ 494,48	R\$ 707,29
9,8	sinapi/deso/08/2 024	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	250,00	R\$ 1,37	R\$ 3,20	R\$ 4,57	R\$ 5,61	0,29%	R\$ 420,35	R\$ 981,84	R\$ 1402,19
9,9	sinapi/deso/08/2 024	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	5,00	R\$ 3,76	R\$ 8,76	R\$ 12,52	R\$ 15,37	0,02%	R\$ 23,07	R\$ 53,76	R\$ 76,83
9,10	sinapi/deso/08/2 024	91999	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA	UNIDADE	38,00	R\$ 7,07	R\$ 16,49	R\$ 23,56	R\$ 28,92	0,23%	R\$ 329,73	R\$ 769,05	R\$ 1098,78
9,11	sinapi/deso/08/2 024	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	46,00	R\$ 15,80	R\$ 36,86	R\$ 52,66	R\$ 64,63	0,62%	R\$ 892,00	R\$ 2080,96	R\$ 2972,96
9,12	COTAÇÃO		RACK FECHADO PARA SERVIDOR 12 U - FORNECIMENTO	UNIDADE	1,00	R\$ 170,72	R\$ 398,34	R\$ 569,06	R\$ 698,41	0,15%	R\$ 209,52	R\$ 488,88	R\$ 698,41
9,13	INSUMOS	2436	ELETRICISTA	H	4,00	R\$ 5,72	R\$ 13,35	R\$ 19,07	R\$ 23,40	0,02%	R\$ 28,08	R\$ 65,54	R\$ 93,62

9,14	PRÓPRIO	98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	800,00	R\$ 1,85	R\$ 3,12	R\$ 4,97	R\$ 6,10	1,34%	R\$ 1816,40	R\$ 3063,34	R\$ 4879,74	
9,15	sinapi/deso/08/2 024	98301	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	R\$ 169,92	R\$ 396,49	R\$ 566,41	R\$ 695,15	0,29%	R\$ 417,09	R\$ 973,22	R\$ 1390,31	
SUBTOTAL											R\$ 5282,69	R\$ 11149,54	R\$ 16432,23	
10	PINTURA EXTERNA													
10,1	sinapi/deso/08/2 024	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	685,00	R\$ 0,56	R\$ 1,30	R\$ 1,86	R\$ 2,28	0,33%	R\$ 470,79	R\$ 1092,91	R\$ 1563,70	
10,2	sinapi/deso/08/2 024	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - para reparos externos	m²	50,00	R\$ 5,32	R\$ 12,41	R\$ 17,73	R\$ 21,76	0,23%	R\$ 326,46	R\$ 761,54	R\$ 1088,00	
10,3	PRÓPRIO		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS	m²	569,90	R\$ 2,56	R\$ 6,45	R\$ 9,01	R\$ 11,06	1,92%	R\$ 1790,56	R\$ 4511,38	R\$ 6301,94	
10,4	PRÓPRIO		LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) - 3 meses	m²xmes	300,00	R\$ 2,11	R\$ 10,15	R\$ 12,26	R\$ 15,05	1,44%	R\$ 776,88	R\$ 3737,13	R\$ 4514,01	
SUBTOTAL											R\$ 3364,70	R\$ 10102,96	R\$ 13467,65	
11	PINTURA INTERNA													
11,1	sinapi/deso/08/2 024	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	1389,60	R\$ 0,56	R\$ 1,30	R\$ 1,86	R\$ 2,28	0,66%	R\$ 955,06	R\$ 2217,09	R\$ 3172,15	
11,2	PROPRIO		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - corredores	m²	353,30	R\$ 2,56	R\$ 6,45	R\$ 9,01	R\$ 11,06	1,19%	R\$ 1110,03	R\$ 2796,75	R\$ 3906,78	
11,2	PROPRIO		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - sala	m²	385,58	R\$ 2,56	R\$ 6,45	R\$ 9,01	R\$ 11,06	1,30%	R\$ 1211,45	R\$ 3052,28	R\$ 4263,73	
11,3	sinapi/deso/08/2 024	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. - para reparos internos	m²	100,00	R\$ 5,32	R\$ 12,41	R\$ 17,73	R\$ 21,76	0,45%	R\$ 652,92	R\$ 1523,08	R\$ 2176,00	
11,4	sinapi/deso/08/2 024	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA - lixar todas as porta antes da pintura	m²	107,94	R\$ 0,59	R\$ 1,39	R\$ 1,98	R\$ 2,43	0,05%	R\$ 78,16	R\$ 184,14	R\$ 262,30	
11,5	sinapi/deso/08/2 024	102218	DEMAOS - pintura de todas as portas	m²	107,94	R\$ 4,64	R\$ 10,82	R\$ 15,46	R\$ 18,97	0,43%	R\$ 614,68	R\$ 1433,38	R\$ 2048,06	
11,6	sinapi/deso/08/2 024	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	m²	105,76	R\$ 2,74	R\$ 6,40	R\$ 9,14	R\$ 11,22	0,25%	R\$ 355,65	R\$ 830,72	R\$ 1186,37	
11,7	sinapi/deso/08/2 024	100742	ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO EM OBRA	m²	105,76	R\$ 6,98	R\$ 16,30	R\$ 23,28	R\$ 28,57	0,63%	R\$ 906,00	R\$ 2115,73	R\$ 3021,73	
SUBTOTAL											R\$ 5883,95	R\$ 14153,17	R\$ 20037,12	
12	LIMPEZA DA OBRA													
12,1	sinapi/deso/08/2 024 -	4750	LIMPEZA DE OBRA - PEDREIRO	H	16,00	R\$ 5,57	R\$ 12,99	R\$ 18,56	R\$ 22,78	0,08%	R\$ 109,38	R\$ 255,08	R\$ 364,46	
SUBTOTAL											R\$ 109,38	R\$ 255,08	R\$ 364,46	
TOTAL											100%	R\$ 116899,19	R\$ 254100,81	R\$ 371.000,00