

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PROJETO ILUMINA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO GINÁSIO DO PARQUE DO TRABALHADOR, GINÁSIO DO BAIRRO EMPRESA E PARQUE DO TRABALHADOR

1 - INFORMAÇÕES PRELIMINARES:

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas que regerão a obra de Instalações Elétricas no Ginásio do Parque do Trabalhador, Ginásio Bairro Empresa E Parque do Trabalhador” e discriminar os materiais e a mão-de-obra que deverão ser empregados na mesma.

Toda a obra após sua conclusão deverão apresentar um conjunto homogêneo, isto é, deverão ser tomadas todas as precauções quanto ao funcionamento da mesma. Sempre que houver dúvidas ou eventual falta de informação no projeto ou memorial, deverá ser consultado o responsável técnico pelo projeto ou a fiscalização da obra, para que assim possam ser evitados defeitos de construção.

É obrigatória a visita ao local da obra para averiguar quanto aos serviços já existentes.

2 – PROJETO

O projeto prevê as instalações elétricas do Ginásio do Parque do Trabalhador, Ginásio Bairro Empresa E Parque do Trabalhador.

A construção deverá obedecer fielmente ao projeto anexo e às especificações deste memorial. Os materiais deverão ser de primeira qualidade e mão-de-obra entregue a pessoal competente e legalmente habilitado.

3 – NORMAS TÉCNICAS E RESPONSABILIDADES:

A execução da obra deverá atender a Legislação Municipal, Estadual e normas da ABNT. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de adquirir ou empregar materiais especificados neste memorial, deverá ser solicitado à fiscalização sua substituição. Fica, entretanto, de inteira responsabilidade da contratada, verificar quantidades e medidas, bem como detectar possíveis omissões de projeto. Para tanto aconselhamos a análise completa dos projetos e visita ao local da obra, analisando o fator de risco que estarão próximos ao local da obra, para assim evitar prejuízos à contratada. Será responsabilidade da empresa construtora o fornecimento do equipamento de segurança e a exigência do seu uso bem como, executar e fixar em local visível, placa dos profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos, sendo o modelo fornecido por esta municipalidade.

4- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA:

Deverão ser executadas de acordo com as Normas da ABNT, NBR- 5410, NB – 79 e demais normas pertinentes, RIC de AT e BT da AES-SUL. Deverão atender todas as especificações, em anexo.

No Ginásio do Parque e Ginásio do Bairro Empresa, a execução se refere a toda iluminação do ginásio e elétrica. No Parque do Trabalhador, será substituído os refletores existentes de 200W pelos de 400W conforme planilha orçamentária, e a instalação de 5 totens de tomadas, para suprir a necessidade em dias de eventos esportivos.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARA

Palácio Municipal Cel. Diniz M. Rangel

4 – OBSERVAÇÕES GERAIS:

Sempre que ocorrerem dúvidas ou eventual falta de informação no projeto ou memorial, deverá ser consultado responsável técnico pelo projeto ou a fiscalização da obra, para que assim possam ser previstos problemas de construção.

34 - CONCLUSÃO DA OBRA:

A obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos. As instalações deverão ser testadas e deverão estar em perfeito funcionamento.

Taquara, 10 de novembro de 2024.

Prefeitura Municipal de Taquara

Lauriane Otilia Dias
Engenheira Civil
CREA/RS: 247729