



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



BUEIRO MORRO PELADO 02

LOCAL:29°41'56.84"S 50°55'47.17"O

											BDI		1,2697	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO UNITÁRIO COM BDI	INCIDÊNCIAS	PREÇO TOTAL COM BDI 26,97%			
						M.O.	MAT.	TOTAL			M.O.	MAT.	TOTAL	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	sinapi/deso 12/24 INSUMOS	2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) – incluso projeto executivo	H	20,00	R\$ 34,79	R\$ 81,17	R\$ 115,96	R\$ 147,23	#REF!	R\$ 883,41	R\$ 2.061,28	R\$ 2.944,69	
SUBTOTAL										#REF!	R\$ 883,41	R\$ 2.061,28	R\$ 2.944,69	
2	DEMOLIÇÕES/REMOÇÃO/MOVIMENTO DE SOLO													
2.1	sinapi/deso 12/24	102319	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE	m³	72,00	R\$ 2,27	R\$ 5,29	R\$ 7,56	R\$ 9,60	#REF!	R\$ 207,34	R\$ 483,79	R\$ 691,12	
SUBTOTAL										#REF!	R\$ 207,34	R\$ 483,79	R\$ 691,12	
3	BOCA E CORPO DE BOEIRO													
3.1	sinapi/deso 12/24	96399	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, COM ESPESSURA DE 40 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 50 cm de espessura	m³	32,00	R\$ 32,36	R\$ 75,52	R\$ 107,88	R\$ 136,98	#REF!	R\$ 1.314,96	R\$ 3.068,25	R\$ 4.383,21	
3.2	sinapi/deso 12/24	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3xKM).	M³xKM	480,00	R\$ 0,76	R\$ 1,78	R\$ 2,54	R\$ 3,23	#REF!	R\$ 464,41	R\$ 1.083,61	R\$ 1.548,02	
3.3	sinapi/deso 12/24	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	m	16,00	R\$ 169,62	R\$ 395,79	R\$ 565,41	R\$ 717,90	#REF!	R\$ 3.445,93	R\$ 8.040,49	R\$ 11.486,42	
3.4	sinapi/deso 12/24	102755	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	un	2,00	R\$ 3.194,08	R\$ 7.452,84	R\$ 10.646,92	R\$ 13.518,39	#REF!	R\$ 8.111,04	R\$ 18.925,75	R\$ 27.036,79	
SUBTOTAL										#REF!	R\$ 13.336,33	R\$ 31.118,10	R\$ 44.454,43	
4	LIMPEZA DA OBRA													
4.1	sinapi/deso 12/24	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO	m³	179,43	R\$ 24,32	R\$ 56,74	R\$ 81,05	R\$ 102,91	#REF!	R\$ 5.539,50	R\$ 12.925,50	R\$ 18.465,00	
4.1	sinapi/deso 12/24	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS.	m²	64,00	R\$ 0,62	R\$ 1,46	R\$ 2,08	R\$ 2,64	#REF!	R\$ 50,71	R\$ 118,32	R\$ 169,02	
4.1	sinapi/deso 12/24 INSUMOS	4750	LIMPEZA DE OBRA - PEDREIRO	H	16,00	R\$ 5,57	R\$ 12,99	R\$ 18,56	R\$ 23,57	#REF!	R\$ 113,12	R\$ 263,94	R\$ 377,05	
SUBTOTAL										#REF!	R\$ 113,12	R\$ 263,94	R\$ 19.011,07	
TOTAL										100%	R\$ 14.540,20	R\$ 33.927,11	R\$ 67.101,31	

Lauriane Otília Dias
Engenheira Civil - CREA/RS: 247.729