



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS NAS 35 UNIDADES HABITACIONAIS

SINAPI - COMPOSIÇÕES SINTÉTICAS RS 01_2026

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO			PREÇO UNITÁRIO COM BDI	INCIDÊNCIAS	PREÇO TOTAL COM BDI 26,52%			BDI	1,2652
						M.O.	MAT.	TOTAL			M.O.	MAT.	TOTAL		
						2	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS								
2.1	sinapi/comdeso/01/26	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 44,67	R\$ 104,23	R\$ 148,90	R\$ 188,39	1,64%	R\$ 56,52	R\$ 131,87	R\$ 188,39		
2.2	sinapi/comdeso/01/26	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M.	UNIDADE	1,00	R\$ 157,53	R\$ 367,57	R\$ 525,10	R\$ 664,36	5,79%	R\$ 199,31	R\$ 465,05	R\$ 664,36		
2.3	sinapi/comdeso/01/26	98052	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50M, VOLUME ÚTIL: 2138,20L	UNIDADE	1,00	R\$ 666,45	R\$ 1.555,06	R\$ 2.221,51	R\$ 2.810,65	24,48%	R\$ 843,20	R\$ 1.967,46	R\$ 2.810,65		
2.4	sinapi/comdeso/01/26	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50M, VOLUME UTIL 1.140,40L	UNIDADE	1,00	R\$ 564,20	R\$ 1.316,46	R\$ 1.880,66	R\$ 2.379,41	20,73%	R\$ 713,82	R\$ 1.665,59	R\$ 2.379,41		
2.5	sinapi/comdeso/01/26	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), Volume =6m³.	UNIDADE	1,00	R\$ 1.289,32	R\$ 3.008,42	R\$ 4.297,74	R\$ 5.437,50	47,36%	R\$ 1.631,25	R\$ 3.806,25	R\$ 5.437,50		
SUBTOTAL										100,00%	R\$ 3.444,09	R\$ 8.036,22	R\$ 11.480,31		
TOTAL										100%	R\$ 3.444,09	R\$ 8.036,22	R\$ 11.480,31		

Taquara, 04 de março de 2026.

Carina Adriana Martin
Arquiteta e Urbanista - CAU/RS: A65.334-9