



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101108-73	Nº TransfereGOV 976027/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE TAQUARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTEXEÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO NA RUA COBERTA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de infraestrutura para implantação do Centro de Comercialização	MUNICÍPIO / UF TAQUARA/RS	BDI 1 25,20%	BDI 2 20,04%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
Construção de infraestrutura para implantação do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo no										427.764,26	
1.	Construção do Centro de Comercialização município de Taquara-RS								-	427.764,26	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES								-	21.073,62	
1.1.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	460,42	BDI 1	576,45	1.660,18	RA	
1.1.0.2.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	3,00	1.100,00	BDI 1	1.377,20	4.131,60	RA	
1.1.0.3.	Cotação	001	TELE-ENTULHO	UN	8,00	265,00	BDI 1	331,78	2.654,24	RA	
1.1.0.4.	SINAPI-I	2708	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)	H	40,00	142,48	BDI 1	178,38	7.135,20	RA	
1.1.0.5.	SINAPI-I	4069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	40,00	109,67	BDI 1	137,31	5.492,40	RA	
1.2.	RUA COBERTA								-	94.372,74	
1.2.0.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	78,40	16,91	BDI 1	21,17	1.659,73	RA	
1.2.0.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	62,72	110,78	BDI 1	138,70	8.699,26	RA	
1.2.0.3.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	98,00	13,66	BDI 1	17,10	1.675,80	RA	
1.2.0.4.	SINAPI	92838	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024	M	98,00	33,23	BDI 1	41,60	4.076,80	RA	
1.2.0.5.	SINAPI	92837	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	98,00	442,34	BDI 1	553,81	54.273,38	RA	
1.2.0.6.	SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	54,00	93,87	BDI 1	117,53	6.346,62	RA	
1.2.0.7.	SINAPI	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	4.056,68	BDI 1	5.078,96	5.078,96	RA	
1.2.0.8.	SINAPI	98064	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	5.838,33	BDI 1	7.309,59	7.309,59	RA	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101108-73	Nº TransfereGOV 976027/2025	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE TAQUARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTEXECUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO NA RUA COBERTA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de infraestrutura para implantação do Centro de Comercialização	MUNICÍPIO / UF TAQUARA/RS	BDI 1 25,20%	BDI 2 20,04%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de infraestrutura para implantação do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo no									427.764,26	
1.2.0.9.	SINAPI	101823	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	3,92	182,07	BDI 1	227,95	893,56	RA
1.2.0.10.	SINAPI	101820	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	78,40	44,41	BDI 1	55,60	4.359,04	RA
1.3.			FLOREIRAS					-	38.220,88	
1.3.0.1.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	37,04	155,77	BDI 1	195,02	7.223,54	RA
1.3.0.2.	SINAPI	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	M3	2,50	714,43	BDI 1	894,47	2.236,18	RA
1.3.0.3.	SINAPI	105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	M2	16,80	4,13	BDI 1	5,17	86,86	RA
1.3.0.4.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	220,00	43,04	BDI 1	53,89	11.855,80	RA
1.3.0.5.	SINAPI	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	10,00	1.343,33	BDI 1	1.681,85	16.818,50	RA
1.4.			BANCAS					-	156.706,29	
1.4.1.			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					-	60.222,12	
1.4.1.1.	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	45,00	16,91	BDI 1	21,17	952,65	RA
1.4.1.2.	SINAPI	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	45,00	276,56	BDI 1	346,25	15.581,25	RA
1.4.1.3.	Composição	001	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS CIMENTICEAS PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PAR A PAREDES EXTERNAS	M2	120,95	276,40	BDI 1	346,05	41.854,75	RA
1.4.1.4.	SINAPI	87415	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023	M2	38,64	37,90	BDI 1	47,45	1.833,47	RA
1.4.2.			COBERTURA E REVESTIMENTOS					-	42.284,83	
1.4.2.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	45,00	58,69	BDI 1	73,48	3.306,60	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101108-73	Nº TransfereGOV 976027/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE TAQUARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTEXEÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO NA RUA COBERTA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de infraestrutura para implantação do Centro de Comercialização	MUNICÍPIO / UF TAQUARA/RS	BDI 1 25,20%	BDI 2 20,04%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção de infraestrutura para implantação do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo no									427.764,26	
1.4.2.2.	SINAPI	92255	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PE	UN	30,00	212,01	BDI 1	265,44	7.963,20	RA
1.4.2.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,00	75,15	BDI 1	94,09	1.411,35	RA
1.4.2.4.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	66,00	45,47	BDI 1	56,93	3.757,38	RA
1.4.2.5.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	156,84	30,45	BDI 1	38,12	5.978,74	RA
1.4.2.6.	SINAPI	96131	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	M2	120,95	30,45	BDI 1	38,12	4.610,61	RA
1.4.2.7.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	23,52	62,79	BDI 1	78,61	1.848,91	RA
1.4.2.8.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	38,64	33,96	BDI 1	42,52	1.642,97	RA
1.4.2.9.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	38,64	64,02	BDI 1	80,15	3.097,00	RA
1.4.2.10.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	133,32	27,23	BDI 1	34,09	4.544,88	RA
1.4.2.11.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	M2	120,95	27,23	BDI 1	34,09	4.123,19	RA
1.4.3.			ESQUADRIAS, ELÉTRICA E HIDRO					-	54.199,34	
1.4.3.1.	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	6,00	911,70	BDI 1	1.141,45	6.848,70	RA
1.4.3.2.	SINAPI	100668	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, TIPO MAXIMA AR, PARA VIDRO (VIDRO NÃO INCLUSO), CAIXA DO BATENTE/ MARCO DE 10 CM, COM GUARNIÇÕES/ ALIZAR E FERRAGENS, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	13,02	1.591,69	BDI 1	1.992,80	25.946,26	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101108-73	Nº TransfereGOV 976027/2025	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE TAQUARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTEXECUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO NA RUA COBERTA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de infraestrutura para implantação do Centro de Comercialização	MUNICÍPIO / UF TAQUARA/RS	BDI 1 25,20%	BDI 2 20,04%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Construção de infraestrutura para implantação do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo no									427.764,26	
1.4.3.3.	SINAPI	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	168,00	19,05	BDI 1	23,85	4.006,80	RA
1.4.3.4.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	504,00	5,08	BDI 1	6,36	3.205,44	RA
1.4.3.5.	SINAPI	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	67,93	BDI 1	85,05	1.020,60	RA
1.4.3.6.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	68,65	BDI 1	85,95	515,70	RA
1.4.3.7.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	29,02	BDI 1	36,33	217,98	RA
1.4.3.8.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	6,00	77,54	BDI 1	97,08	582,48	RA
1.4.3.9.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	45,00	25,26	BDI 1	31,63	1.423,35	RA
1.4.3.10.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	10,19	BDI 1	12,76	153,12	RA
1.4.3.11.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	74,40	14,12	BDI 1	17,68	1.315,39	RA
1.4.3.12.	SINAPI-I	6010	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2"	UN	6,00	122,81	BDI 1	153,76	922,56	RA
1.4.3.13.	SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	170,84	BDI 1	213,89	1.283,34	RA
1.4.3.14.	SINAPI	86886	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	73,72	BDI 1	92,30	553,80	RA
1.4.3.15.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	45,00	19,60	BDI 1	24,54	1.104,30	RA
1.4.3.16.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	6,00	455,50	BDI 1	570,29	3.421,74	RA
1.4.3.17.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	21,00	21,66	BDI 1	27,12	569,52	RA
1.4.3.18.	SINAPI	105375	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024	UN	6,00	147,53	BDI 1	184,71	1.108,26	RA
1.5.			DECK E ACABAMENTOS					-	33.159,18	
1.5.0.1.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	798,91	BDI 1	1.000,24	6.001,44	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1101108-73	Nº TransfereGOV 976027/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE TAQUARA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTEXECUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO NA RUA COBERTA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de infraestrutura para implantação do Centro de Comercialização	MUNICÍPIO / UF TAQUARA/RS	BDI 1 25,20%	BDI 2 20,04%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de infraestrutura para implantação do Centro de Comercialização de Produtos Associados ao Turismo no										427.764,26
1.5.0.2.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	357,18	BDI 1	447,19	2.683,14	RA
1.5.0.3.	SINAPI	101746	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	31,83	414,60	BDI 1	519,08	16.522,32	RA
1.5.0.4.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	31,83	2,20	BDI 1	2,75	87,53	RA
1.5.0.5.	SINAPI	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	31,83	21,96	BDI 1	27,49	875,01	RA
1.5.0.6.	SINAPI-I	10853	LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	UN	42,00	116,49	BDI 1	145,85	6.125,70	RA
1.5.0.7.	SINAPI-I	3993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	6,03	114,45	BDI 1	143,29	864,04	RA
1.6.			LIMPEZA DA OBRA					-	210,96	
1.6.0.1.	SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	8,00	21,06	BDI 1	26,37	210,96	RA
1.7.			MOBILIÁRIO					-	84.020,59	
1.7.0.1.	Cotação	002	MOBILIARIO CONFORME PROJETO E MEMORIAL	UN	1,00	69.993,83	BDI 2	84.020,59	84.020,59	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TAQUARA/RS
Local

quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LAURIANE OTILIA DIAS
CREA/CAU: RS247729
ART/RRT: 14254271