



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		Reforma e Ampliação da UBS Dr. Angelo Mariante Coelho									
Endereço da Obra:		Rua Espírito Santo, - Bairro Fogão Gaúcho - Taquara/ RS									
Data do Orçamento:		08 de Junho de 2026 - sinapi 04/26 -com desoneração									
								BDI 1 - REFERENTE À FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO		20,52%	
								BDI 2 - REFERENTE À CONSTRUÇÃO		26,45%	
ITEM	FONTE DE REFERÊNCIA	CODIGO DE REFERÊNCIA	DATA DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT. (Sem BDI)	BDI (%)	VALOR UNIT. (Com BDI)	INCIDÊNCIAS	VALOR TOTAL
1.				SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	SINAPI	103689	mai/26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, (PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M).	2,88	M2	R\$ 492,33	26,45%	R\$ 622,55	0,39%	R\$ 1.792,94
1.2	SINAPI	90778	mai/26	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	60,00	h	R\$ 135,68	26,45%	R\$ 171,57	2,24%	R\$ 10.294,20
1.3	cotação		mai/26	TELE- ENTULHO/ CAÇAMBA (COTAÇÃO). (DEVENDO TER SINALIZAÇÃO DO MESMO QUANDO ALOCADO EM VIA PÚBLICA).	5,00	UN	R\$ 240,00	26,45%	R\$ 303,48	0,33%	R\$ 1.517,40
SUBTOTAL										2,96%	R\$ 13.604,54
2.				DEMOLIÇÕES							
2.1	SINAPI	98524	mai/26	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA -	20,00	M2	R\$ 5,00	26,45%	R\$ 6,32	0,03%	R\$ 126,40
2.2	SINAPI	98528	mai/26	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. -	3,00	UN	R\$ 291,53	26,45%	R\$ 368,64	0,24%	R\$ 1.105,92
2.3	SINAPI	93358	mai/26	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA(escavação para construção de contenção	4,16	M3	R\$ 92,88	26,45%	R\$ 117,45	0,11%	R\$ 488,59
2.4	SINAPI	97649	mai/26	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. ABRIGO EXTERNO	14,00	M2	R\$ 4,82	26,45%	R\$ 6,09	0,02%	R\$ 85,26
2.5	SINAPI	98459	mai/26	TAPUME COM TELHA METÁLICA	43,20	M2	R\$ 81,00	26,45%	R\$ 102,42	0,96%	R\$ 4.424,54
2.6	SINAPI	97633	mai/26	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. TODO O PREDIO	211,86	M2	R\$ 24,61	26,45%	R\$ 31,12	1,44%	R\$ 6.593,08
2.7	SINAPI	97645	mai/26	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (indicadas no projeto)	2,20	M2	R\$ 26,52	26,45%	R\$ 33,53	0,02%	R\$ 73,77
2.8	SINAPI	97644	mai/26	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REMOÇÃO DE TODAS AS PORTAS	38,43	M2	R\$ 10,27	26,45%	R\$ 12,99	0,11%	R\$ 499,21
2.9	SINAPI	97650	mai/26	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. PORTICO	14,00	M2	R\$ 8,22	26,45%	R\$ 10,39	0,03%	R\$ 145,46
2.10	SINAPI	97651	mai/26	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. REMOÇÃO DE TESOURAS PARA AMPLIAÇÃO	3,00	UN	R\$ 89,63	26,45%	R\$ 113,34	0,07%	R\$ 340,02
2.11	SINAPI	97622	mai/26	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	8,11	M3	R\$ 61,51	26,45%	R\$ 77,78	0,14%	R\$ 630,41
2.12	SINAPI	97638	mai/26	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	21,28	M2	R\$ 9,16	26,45%	R\$ 11,58	0,05%	R\$ 246,42
2.13	SINAPI	97663	mai/26	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, com REAPROVEITAMENTO.	6,00	UN	R\$ 13,68	26,45%	R\$ 17,30	0,02%	R\$ 103,80
2.14	SINAPI	4750	mai/26	Recolocação de louças no banheiro	10,00	H	R\$ 21,06	26,45%	R\$ 26,63	0,06%	R\$ 266,30
2.15	SINAPI	97622	mai/26	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - Tijolos de vidro e parte redonda	18,63	M3	R\$ 61,51	26,45%	R\$ 77,78	0,32%	R\$ 1.449,04
2.16	SINAPI	97640	mai/26	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Forro externo beirado	25,74	M2	R\$ 2,13	26,45%	R\$ 2,69	0,02%	R\$ 69,24
SUBTOTAL										3,62%	R\$ 16.647,46
3				AMPLIAÇÃO - FUNDAÇÃO							
3.1	SINAPI	105009	mai/26	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. (DEVERÁ SER CONSIDERADO O NÍVEL DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE).	91,89	M2	R\$ 77,11	26,45%	R\$ 97,51	1,95%	R\$ 8.960,19
3.2	SINAPI	101174	mai/26	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. (TOTALIZANDO ESTACAS DE PROFUNDIDADE 3,00 METROS CADA, APROXIMADAMENTE, ATÉ ENCONTRAR SOLO FIRME).	72,00	M3	R\$ 91,24	26,45%	R\$ 115,37	1,81%	R\$ 8.306,64
3.3	SINAPI	95577	mai/26	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. (4 BARRAS POR ESTACA, TOTALIZANDO 18 ESTACAS).	146,60	KG	R\$ 10,46	26,45%	R\$ 13,23	0,42%	R\$ 1.939,51
3.4	COMPOSIÇÃO 03		mai/26	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 4,2 MM. (ESPAÇAMENTO DE 15CM ENTRE ESTRIBOS, SENDO 18 ESTACAS DE 4,00 METROS CADA).	90,36	KG	R\$ 17,13	26,45%	R\$ 21,66	0,43%	R\$ 1.957,12
3.5	SINAPI	96617	mai/26	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. (18 BLOCOS DE COROAMENTO COM DIMENSÃO DE 0,60 x 0,60 m).	6,48	KG	R\$ 21,30	26,45%	R\$ 26,93	0,04%	R\$ 174,51
3.6	SINAPI	96531	mai/26	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. (18 BLOCOS DE DIMENSÃO 0,60 x 0,60 x 0,40 m, EXCETO FORMA DE FUNDO).	17,28	M2	R\$ 98,71	26,45%	R\$ 124,82	0,47%	R\$ 2.156,89
3.7	SINAPI	96546	mai/26	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM. (ARMADURA TIPO GAJOLA, 4 BARRAS POR SENTIDO, LONGITUDINAL E TRANSVERSAL).	195,47	KG	R\$ 13,88	26,45%	R\$ 17,55	0,75%	R\$ 3.430,42
3.8	SINAPI	96555	mai/26	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (CONCRETAGEM DE 18 BLOCOS, DIMENSÃO DE 0,60 x 0,60 x 0,40 m).	2,59	M3	R\$ 823,81	26,45%	R\$ 1.041,71	0,59%	R\$ 2.700,11
3.9	SINAPI	96622	mai/26	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. (LASTRO EXECUTADO PARA RECEBIMENTO DO ALICERCE EM PEDRA GRES).	1,14	M3	R\$ 209,96	26,45%	R\$ 265,49	0,07%	R\$ 302,66
3.10	SINAPI	composição 04	mai/26	ALICERCE PEDRA GRES	15,52	M3	R\$ 840,07	26,45%	R\$ 1.062,27	3,59%	R\$ 16.489,09
3.11	SINAPI	96533	mai/26	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. (VIGA BALDRAME COM DIMENSÃO 0,20 X 0,30 METROS, EXECUTADA SOMENTE ONDE RECEBERÁ ALVENARIA DE VEDAÇÃO, UTILIZADA PARA AS VIGAS DE COBERTURA, POIS TEM MESMA SEÇÃO E COMPRIMENTO).	45,60	M2	R\$ 87,73	26,45%	R\$ 110,93	1,10%	R\$ 5.058,41

3.12	SINAPI	104919	mai/26	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM – MONTAGEM. (ARMAÇÃO LONGITUDINAL DA VIGA BALDRAME – 4 BARRAS DE DIÂMETROS DE 10,0 MM).	206,32	KG	R\$	12,57	26,45%	R\$	15,89	0,71%	R\$	3.278,50
3.13	SINAPI	composição 05	mai/26	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 4,2 MM – MONTAGEM. (ARMAÇÃO TRANSVERSAL/ESTRIBOS DA VIGA BALDRAME – ESPAÇAMENTO DE 15 CENTÍMETROS, COM AÇO DE DIÂMETRO 4,2 mm).	60,75	KG	R\$	14,71	26,45%	R\$	18,60	0,25%	R\$	1.129,94
3.14	SINAPI	96555	mai/26	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (CONCRETAGEM DA VIGA BALDRAME, DIMENSÃO DE 0,20 M X 0,30 M COM COMPRIMENTO FORNECIDO EM PROJETO).	4,56	M3	R\$	823,81	26,45%	R\$	1.041,71	1,03%	R\$	4.750,20
3.15	SINAPI	102688	mai/26	DRENO [SEÇÃO 0,2 X 0,40 M], COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES	16,70	M	R\$	42,48	26,45%	R\$	53,72	0,20%	R\$	897,12
3.16	SINAPI	98557	mai/26	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. (EXECUTADO NA VIGA DE BALDRAME NAS 3 FACES).e impermeabilização da contenção na face interna)	32,50	M2	R\$	45,07	26,45%	R\$	56,99	0,40%	R\$	1.852,18
SUBTOTAL											13,80%	R\$	63.383,49	
4				AMPLIAÇÃO - SUPRA ESTRUTURA										
4.1	SINAPI	92411	mai/26	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. (18 PILARES COM DIMENSÃO DE 0,20 x 0,20 m, CADA, ALTURA CONSIDERADA DE 2,40M, POR CONTA DAS ALTURAS DAS VIGAS DESCONTADAS).	40,32	M2	R\$	148,64	26,45%	R\$	187,96	1,65%	R\$	7.578,55
4.2	SINAPI	92762	mai/26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.(ARMADURA LONGITUDINAL DOS PILARES, SENDO 4 BARRAS DE DIÂMETRO 10,0 POR PILAR, TOTALIZANDO 21 PILARES).	146,60	kg	R\$	10,81	26,45%	R\$	13,67	0,44%	R\$	2.004,01
4.3	SINAPI	composição 06	mai/26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 4,2 MM – MONTAGEM. (ARMAÇÃO TRANSVERSAL/ ESTRIBOS DOS PILARES – ESPAÇAMENTO DE 15 CENTÍMETROS, COM AÇO DE 4,2 MM).	27,62	kg	R\$	15,21	26,45%	R\$	19,23	0,12%	R\$	531,23
4.4	SINAPI	103669	mai/26	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (CONCRETAGEM DE 21 PILARES, CONSIDERANDO 2,40 M DE ALTURA DE CADA, DESCONTANDO A ALTURA DAS VIGAS).	1,73	M3	R\$	823,81	26,45%	R\$	1.041,71	0,39%	R\$	1.800,07
4.5				FORMAS REUTILIZAÇÃO DA MADEIRA DOS BALDRAME										
4.6	SINAPI	92762	mai/26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM – MONTAGEM. (VIGAS DE COBERTURA DA AMPLIAÇÃO E DA ÁREA COBERTA, ARMAÇÃO LONGITUDINAL DA VIGA – 4 BARRAS DE DIÂMETROS DE 10,0 MM).	206,32	kg	R\$	10,81	26,45%	R\$	13,67	0,61%	R\$	2.820,46
4.7	SINAPI	composição 06	mai/26	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 4,2 MM – MONTAGEM. (ARMAÇÃO TRANSVERSAL/ ESTRIBOS AS VIGAS DE COBERTURA – ESPAÇAMENTO DE 15 CENTÍMETROS, COM AÇO DE 4,2 MM).	60,75	kg	R\$	15,21	26,45%	R\$	19,23	0,25%	R\$	1.168,21
4.8	SINAPI	103682	mai/26	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (VIGA DE COBERTURA COM SEÇÃO DE 0,30 X 0,20 METROS, COMPRIMENTOS INDICADOS EM PLANTA DE CONSTRUÇÃO).	4,56	M3	R\$	1.016,58	26,45%	R\$	1.285,47	1,28%	R\$	5.861,74
4.9	SINAPI	101964	mai/26	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4)	91,89	M2	R\$	173,87	26,45%	R\$	219,86	4,40%	R\$	20.202,94
SUBTOTAL											9,13%	R\$	41.967,21	
5				REFORMA E AMPLIAÇÃO - ALVENARIA										
5.1	SINAPI	103370	mai/26	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (ALTURA DA PAREDE CONSIDERADA 2,40 M, POIS DESCONTOU-SE ALTURA DA VIGA DE COBERTURA.).	183,17	M2	R\$	90,88	26,45%	R\$	114,92	4,58%	R\$	21.049,90
5.2	SINAPI	105024	mai/26	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.	7,00	M	R\$	52,43	26,45%	R\$	66,30	0,10%	R\$	464,10
5.3	SINAPI	105030	mai/26	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM.	7,00	M	R\$	41,02	26,45%	R\$	51,87	0,08%	R\$	363,09
5.4	SINAPI	87879	mai/26	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. (DESCONTADO O VÃO DE ABERTURAS).	700,61	M2	R\$	4,85	26,45%	R\$	6,13	0,93%	R\$	4.294,75
5.5	SINAPI	104958	mai/26	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. (DESCONTADO O VÃO DE ABERTURAS).	700,61	M2	R\$	23,93	26,45%	R\$	30,26	4,61%	R\$	21.200,52
5.6	SINAPI	87881	mai/26	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	91,89	M2	R\$	6,89	26,45%	R\$	8,71	0,17%	R\$	800,36
5.7	SINAPI	90408	mai/26	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS	91,89	M2	R\$	33,32	26,45%	R\$	42,13	0,84%	R\$	3.871,33
5.8	SINAPI	88495	mai/26	MASSA CORRIDA - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.(MASSA CORRIDA INTERNAMENTE)	312,25	M2	R\$	12,51	26,45%	R\$	15,82	1,08%	R\$	4.939,78
5.9	SINAPI	88495	mai/26	MASSA CORRIDA - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.(MASSA CORRIDA FACHADA FRONTAL)	22,03	M2	R\$	12,51	26,45%	R\$	15,82	0,08%	R\$	348,48
5.10	SINAPI	87273	mai/26	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA CONFORME PROJETO, CORREDORES ATÉ 0,85M, CONSULTÓRIOS ATÉ 1,70M E BANHEIROS ATÉ O FORRO	395,92	M2	R\$	66,85	26,45%	R\$	84,53	7,28%	R\$	33.467,37
5.11	SINAPI	94319	mai/26	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO	36,76	M3	R\$	84,16	26,45%	R\$	106,42	0,85%	R\$	3.911,57
5.12	SINAPI	7155	mai/26	TELA PARA CONTRAPISO - TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	91,89	M2	R\$	19,76	26,45%	R\$	24,99	0,50%	R\$	2.296,33
5.13	SINAPI	87690	mai/26	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM.	91,89	M2	R\$	55,21	26,45%	R\$	69,81	1,40%	R\$	6.414,84
5.14	SINAPI	87755	mai/26	Argamassa de regularização - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.	211,86	M2	R\$	55,10	26,45%	R\$	69,67	3,21%	R\$	14.760,29

5.15	SINAPI	96624	mai/26	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*	9,19	M3	R\$ 177,81	26,45%	R\$ 224,84	0,45%	R\$ 2.066,05		
5.16	SINAPI	87257	mai/26	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	303,75	M2	R\$ 63,72	26,45%	R\$ 80,57	5,33%	R\$ 24.473,14		
				SUBTOTAL								31,50%	R\$ 144.721,90
6				REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESQUADRIAS									
6.1	SINAPI	94559	mai/26	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	5,76	M2	R\$ 659,02	26,45%	R\$ 833,33	1,04%	R\$ 4.799,98		
6.2	SINAPI	90793	mai/26	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17,00	UN	R\$ 1.342,77	26,45%	R\$ 1.697,93	6,28%	R\$ 28.864,81		
6.3	SINAPI	90791	mai/26	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	R\$ 1.289,77	26,45%	R\$ 1.630,91	0,35%	R\$ 1.630,91		
6.4	SINAPI	39021	mai/26	PORTA DE ABRIR EM AÇO, COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS - (porta da cozinha)	1,00	UN	R\$ 625,08	26,45%	R\$ 790,41	0,17%	R\$ 790,41		
6.5	SINAPI	10501	mai/26	VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO	0,90	M2	R\$ 230,41	26,45%	R\$ 291,35	0,06%	R\$ 262,22		
6.6	SINAPI	10489	maio/26	VIDRACEIRO (HORISTA)	5,00	H	R\$ 18,49	26,45%	R\$ 23,38	0,03%	R\$ 116,90		
6.7		COTAÇÃO	mai/26	PORTA INTERNA DO CORREDOR VAI E VEM EM MADEIRA MACIÇA - COMPLETA - 190X210	1,00	UN	R\$ 3.220,00	26,45%	R\$ 4.071,69	0,89%	R\$ 4.071,69		
6.8		COTAÇÃO	mai/26	PORTA EM PVC E VIDRO - Porta de Giro (A60,01.0001) 2 Folhas , Branco Interno/Externo Sem Travessa , arremate 70mm interno, arremate liso 26 mm externo. - PORTA FRONTAL 210X210	1,00	UN	R\$ 11.992,60	26,45%	R\$ 15.164,64	3,30%	R\$ 15.164,64		
	SINAPI	94590	mai/26	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	7,80	M	R\$ 30,00	26,45%	R\$ 37,94	0,06%	R\$ 295,93		
	SINAPI	102166	mai/26	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE.	2,24	M2	R\$ 252,80	26,45%	R\$ 319,67	0,16%	R\$ 716,06		
6.9		COTAÇÃO	mai/26	BATE MACA EM MADEIRA PINTADA H=15CM- NA COR ESCOLHIDA PELA FISCALIZAÇÃO	46,30	M	R\$ 76,00	26,45%	R\$ 96,10	0,97%	R\$ 4.449,43		
6.10	SINAPI	88315	mai/26	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (AJUSTE NA PORTA EXISTENTE DOS FUNDOS PARA REUTILIZAR)	8,00	H	R\$ 27,94	26,45%	R\$ 35,33	0,06%	R\$ 282,64		
6.11	SINAPI	98689	mai/26	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	3,80	M	R\$ 138,81	26,45%	R\$ 175,53	0,15%	R\$ 667,01		
6.12	SINAPI	101965	mai/26	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	9,10	M	R\$ 184,19	26,45%	R\$ 232,91	0,46%	R\$ 2.119,48		
				SUBTOTAL								13,98%	R\$ 64.232,11
7				REFORMA E AMPLIAÇÃO - HIDROSANITÁRIO									
7.1	SINAPI	86888	mai/26	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 600,93	26,45%	R\$ 759,88	0,17%	R\$ 759,88		
7.2	SINAPI	86941	mai/26	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	M2	R\$ 1.166,77	26,45%	R\$ 1.475,38	0,32%	R\$ 1.475,38		
7.3	SINAPI	COMPOSIÇÃO 07	mai/26	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. (ESPELHO DE DIMENSÃO 1,50x0,60METROS).	0,90	M2	R\$ 386,87	26,45%	R\$ 489,20	0,10%	R\$ 440,28		
7.4	SINAPI	89707	mai/26	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	1,00	UN	R\$ 58,67	26,45%	R\$ 74,19	0,02%	R\$ 74,19		
7.5	SINAPI	104341	mai/26	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	1,00	UN	R\$ 12,49	26,45%	R\$ 15,79	0,00%	R\$ 15,79		
7.6	SINAPI	89714	mai/26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	8,00	M	R\$ 43,86	26,45%	R\$ 55,46	0,10%	R\$ 443,68		
7.7	SINAPI	89798	mai/26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	20,00	M	R\$ 17,03	26,45%	R\$ 21,53	0,09%	R\$ 430,60		
7.8	SINAPI	89711	mai/26	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	30,00	M	R\$ 24,34	26,45%	R\$ 30,78	0,20%	R\$ 923,40		
7.9	SINAPI	104348	mai/26	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	1,00	UN	R\$ 14,31	26,45%	R\$ 18,09	0,00%	R\$ 18,09		
7.10	SINAPI	89724	mai/26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. (UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O LAVATÓRIO).	10,00	UN	R\$ 11,85	26,45%	R\$ 14,98	0,03%	R\$ 149,80		
7.11	SINAPI	89744	mai/26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	2,00	UN	R\$ 31,24	26,45%	R\$ 39,50	0,02%	R\$ 79,00		
7.12	SINAPI	89851	mai/26	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO	2,00	UN	R\$ 36,76	26,45%	R\$ 46,48	0,02%	R\$ 92,96		
7.13	SINAPI	97906	mai/26	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60X0,60X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO	1,00	UN	R\$ 488,33	26,45%	R\$ 617,49	0,13%	R\$ 617,49		
7.14	SINAPI	89402	mai/26	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	15,70	M	R\$ 13,60	26,45%	R\$ 17,20	0,06%	R\$ 270,04		
7.15	SINAPI	104056	mai/26	REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA	7,00	UN	R\$ 29,99	26,45%	R\$ 37,92	0,06%	R\$ 265,44		
7.16	SINAPI	89408	mai/26	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	20,00	UN	R\$ 9,51	26,45%	R\$ 12,03	0,05%	R\$ 240,60		
7.17	SINAPI	89617	mai/26	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,00	UN	R\$ 8,58	26,45%	R\$ 10,85	0,02%	R\$ 108,50		
7.18	SINAPI	88248	mai/26	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10,00	H	R\$ 24,26	26,45%	R\$ 30,68	0,07%	R\$ 306,80		
7.19	SINAPI	88267	mai/26	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10,00	H	R\$ 28,13	26,45%	R\$ 35,57	0,08%	R\$ 355,70		
				SUBTOTAL								1,54%	R\$ 7.067,62
8				REFORMA E AMPLIAÇÃO - INSTALAÇÕES ELETRICAS									
				QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA 01									

8.1	SINAPI	COMPOSIÇÃO 01	mai/26	QUADRO DE DISJUNTORES 01 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) CONTENDO 10 DISJUNTORES	1,00	UN	R\$ 1.298,64	26,45%	R\$ 1.642,13	0,36%	R\$ 1.642,13
8.2	SINAPI	91933	mai/26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. QUADRO DE DISJUNTORES 01	100,00	M	R\$ 17,96	26,45%	R\$ 22,71	0,49%	R\$ 2.271,00
8.3	SINAPI	91857	mai/26	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISJUNTORES 01	20,00	M	R\$ 19,28	26,45%	R\$ 24,38	0,11%	R\$ 487,60
8.4	SINAPI	90447	mai/26	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. QUADRO DE DISJUNTORES 01	20,00	M	R\$ 8,72	26,45%	R\$ 11,03	0,05%	R\$ 220,60
				INFRAESTRUTURA ELETRICA							
8.5	SINAPI	91847	mai/26	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. TERRO	120,00	M	R\$ 16,73	26,45%	R\$ 21,16	0,55%	R\$ 2.539,20
8.6	SINAPI	91941	mai/26	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. -	31,00	UN	R\$ 12,80	26,45%	R\$ 16,19	0,11%	R\$ 501,89
8.7	SINAPI	91940	mai/26	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - TERREO	12,00	UN	R\$ 19,83	26,45%	R\$ 25,08	0,07%	R\$ 300,96
8.8	SINAPI	91939	mai/26	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6,00	UN	R\$ 34,16	26,45%	R\$ 43,20	0,06%	R\$ 259,20
8.9	SINAPI	91936	mai/26	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	9,00	UN	R\$ 20,16	26,45%	R\$ 25,49	0,05%	R\$ 229,41
				CABOS E EQUIPAMENTOS ELETRICA - TERREO							
8.10	SINAPI	91924	mai/26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	200,00	M	R\$ 3,30	26,45%	R\$ 4,17	0,18%	R\$ 834,00
8.11	SINAPI	91926	mai/26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	350,00	M	R\$ 4,81	26,45%	R\$ 6,08	0,46%	R\$ 2.128,00
8.12	SINAPI	92008	mai/26	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	60,00	UN	R\$ 54,51	26,45%	R\$ 68,93	0,90%	R\$ 4.135,80
8.13	SINAPI	91992	mai/26	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN	R\$ 50,07	26,45%	R\$ 63,31	0,08%	R\$ 379,86
	SINAPI	93662	mai/26	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	6,00	UN	R\$ 51,04	26,45%	R\$ 64,54	0,08%	R\$ 387,24
8.14	SINAPI	91967	mai/26	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7,00	UN	R\$ 68,87	26,45%	R\$ 87,09	0,13%	R\$ 609,63
8.15	SINAPI	97605	mai/26	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN	R\$ 68,57	26,45%	R\$ 86,71	0,06%	R\$ 260,13
8.16	SINAPI	103782	mai/26	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	27,00	UN	R\$ 28,68	26,45%	R\$ 36,27	0,21%	R\$ 979,29
8.17	SINAPI	97599	mai/26	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	R\$ 17,99	26,45%	R\$ 22,75	0,00%	R\$ 22,75
				INFRAESTRUTURA DADOS							
8.18	SINAPI	91847	mai/26	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	250,00	M	R\$ 16,73	26,45%	R\$ 21,16	1,15%	R\$ 5.290,00
8.19	SINAPI	91941	mai/26	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - TERREO	30,00	UN	R\$ 12,80	26,45%	R\$ 16,19	0,11%	R\$ 485,70
				CABOS E EQUIPAMENTO DADOS -							
		COTAÇÃO	mai/26	RACK FECHADO PARA SERVIDOR	1,00	M	R\$ 586,98	26,45%	R\$ 742,24	0,16%	R\$ 742,24
8.20	SINAPI	98295	mai/26	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA SE, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	350,00	M	R\$ 6,51	26,45%	R\$ 8,23	0,63%	R\$ 2.880,50
8.21	SINAPI	98307	mai/26	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	30,00	UN	R\$ 64,20	26,45%	R\$ 81,18	0,53%	R\$ 2.435,40
									SUBTOTAL	6.53%	R\$ 30.022,53
9				PINTURA TOTAL DA UBS							
9.1	SINAPI	88485	mai/26	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. (PINTURA INTERNA -PARTE NOVA).	304,69	M2	R\$ 3,88	26,45%	R\$ 4,91	0,33%	R\$ 1.496,02
9.2	SINAPI	COMPOSIÇÃO 09	mai/26	PINTURA SEMI-BRILHO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (PINTURA INTERNA)	312,25	M2	R\$ 13,97	26,45%	R\$ 17,67	1,20%	R\$ 5.517,44
9.3	SINAPI	COMPOSIÇÃO 09	mai/26	PINTURA SEMI-BRILHO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (PINTURA EXTERNA)	302,09	M2	R\$ 13,97	26,45%	R\$ 17,67	1,16%	R\$ 5.337,89
9.4	SINAPI	100717	mai/26	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA	16,30	M2	R\$ 10,24	26,45%	R\$ 12,95	0,05%	R\$ 211,09
9.5	SINAPI	100720	mai/26	FUNDO METÁLICO - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO)	16,30	M2	R\$ 11,49	26,45%	R\$ 14,53	0,05%	R\$ 236,84
9.6	SINAPI	100758	mai/26	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS)	16,30	M2	R\$ 52,23	26,45%	R\$ 66,04	0,23%	R\$ 1.076,45
9.7	SINAPI	104640	mai/26	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS	308,07	M2	R\$ 13,61	26,45%	R\$ 17,21	1,15%	R\$ 5.301,88
9.8	SINAPI	96121	mai/26	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) - ÁREA EXTERNA	39,60		R\$ 13,50	26,45%	R\$ 17,07	0,15%	R\$ 675,97
9.9	SINAPI	96116	mai/26	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO - ÁREA EXTERNA BEIRAL	25,74	M2	R\$ 74,50	26,45%	R\$ 94,21	0,53%	R\$ 2.424,97
									SUBTOTAL	4.85%	R\$ 22.278,55
10				REFORMA E AMPLIAÇÃO - TELHADO							
10.1	SINAPI	100383	mai/26	Platibanda frontal e fundos - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (ALTURA DA PAREDE CONSIDERADA 2,40 M, POIS DESCONTOU-SE ALTURA DA VIGA DE COBERTURA.).	22,39	M1	R\$ 25,32	26,45%	R\$ 32,02	0,16%	R\$ 716,93
10.2	SINAPI	87879	mai/26	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. (DESCONTADO O VÃO DE ABERTURAS).	44,78	M2	R\$ 4,85	26,45%	R\$ 6,13	0,06%	R\$ 274,50
10.3	SINAPI	104958	mai/26	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. (DESCONTADO O VÃO DE ABERTURAS).	44,78	M2	R\$ 23,93	26,45%	R\$ 30,26	0,29%	R\$ 1.355,04
10.4	SINAPI	88485	mai/26	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. Platibanda nova	44,78	M2	R\$ 3,88	26,45%	R\$ 4,91	0,05%	R\$ 219,87

10.5	SINAPI	COMPOSIÇÃO 09	mai/26	PINTURA SEMI-BRILHO PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. platibanda	44,78	M2	R\$	13,97	26,45%	R\$	17,67	0,17%	R\$	791,26	
10.6	SINAPI	100384	mai/26	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTELETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDÍFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	91,89	M2	R\$	27,52	26,45%	R\$	34,80	0,70%	R\$	3.197,77	
10.7	SINAPI	94207	mai/26	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	91,89	M2	R\$	51,45	26,45%	R\$	65,06	1,30%	R\$	5.978,36	
10.8	SINAPI	94229	mai/26	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	7,80	M	R\$	184,48	26,45%	R\$	233,27	0,40%	R\$	1.819,5	
10.9	SINAPI	101979	mai/26	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. (TODA EXTENSÃO DA PLATIBANDA).	64,20	M	R\$	42,45	26,45%	R\$	53,68	0,75%	R\$	3.446,26	
10.10	SINAPI	89578	mai/26	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. (2 DESCIDAS DE CONDUTOR VERTICAL).	10,00	M	R\$	42,00	26,45%	R\$	53,11	0,12%	R\$	531,10	
10.11	SINAPI	89585	mai/26	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. (SÃO NECESSÁRIOS 2 JOELHOS POR TUBO DE QUEDA AGUA E AO TODO SERÃO 2 DESCIDAS DE CONDUTORES PLUVIAIS).	4,00	UN	R\$	52,32	26,45%	R\$	66,16	0,06%	R\$	264,64	
10.12	SINAPI	91175	mai/26	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE.	10,00	M	R\$	10,51	26,45%	R\$	13,29	0,03%	R\$	132,90	
10.13	SINAPI	97897	mai/26	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA, RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5M	2,00	UN	R\$	495,64	26,45%	R\$	626,74	0,27%	R\$	1.253,48	
										SUBTOTAL		3,62%		R\$	19.981,62
11				REFORMA E AMPLIAÇÃO - CORRIMÃO - GUARDA CORPO - BANCADA											
11.1	SINAPI	99842	mai/26	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI.	1,80	M	R\$	511,66	26,45%	R\$	646,99	0,25%	R\$	1.164,58	
11.2	SINAPI	93441	mai/26	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO	8,00	UN	R\$	1.609,74	26,45%	R\$	2.035,52	3,54%	R\$	16.284,16	
11.3	SINAPI	99855	mai/26	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO	1,80	M	R\$	93,23	26,45%	R\$	117,89	0,05%	R\$	212,20	
										SUBTOTAL		3,84%		R\$	17.660,94
12				REFORMA E AMPLIAÇÃO - CERCAMENTO E PAISAGISMO											
12.1	SINAPI	105521	mai/26	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO	2,70	M2	R\$	4,13	26,45%	R\$	5,22	0,00%	R\$	14,09	
12.2	SINAPI	98509	mai/26	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA, (COMBINAR ESPECIE COM FISCAL DO CONTRATO, TIPO MORIEIA E OU XANADU) - CANTERIO FRONTAL	15,00	UN	R\$	47,85	26,45%	R\$	60,51	0,20%	R\$	907,65	
12.3			mai/26	TELA DE PROTEÇÃO CONTRA INSETOS instalado pelo lado externo- estrutura em alumínio - completo NAS JANELA NOVAS	16,30	M2	R\$	149,73	26,45%	R\$	189,33	0,67%	R\$	3.086,08	
12.4	SINAPI	10853	mai/26	LETREIRO - LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM	43,00	UN	R\$	109,57	26,45%	R\$	138,55	1,30%	R\$	5.957,65	
12.5	SINAPI	88309	mai/26	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	6,00	H	R\$	28,14	26,45%	R\$	35,58	0,05%	R\$	213,48	
12.6	SINAPI	99861	mai/26	GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM - janelas novas E POÇO DE VENTILAÇÃO	11,48	M2	R\$	493,02	26,45%	R\$	623,42	1,56%	R\$	7.156,86	
										SUBTOTAL		3,77%		R\$	17.335,81
13				LIMPEZA FINAL TOTAL											
13.1	SINAPI	88252	mai/26	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	H	R\$	23,32	26,45%	R\$	29,49	0,05%	R\$	235,92	
13.2	SINAPI	88309	mai/26	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,00	H	R\$	28,14	26,45%	R\$	35,58	0,06%	R\$	284,64	
										SUBTOTAL		6,79%		R\$	520,56
									VALOR TOTAL GLOBAL		100%		R\$	459.424,34	