

ORÇAMENTO GLOBAL									
OBRA: Academia de Saúde no Parque da Integração				DB: Des.		SINAPI: Set/24	SICRO: Jul/24	ARQ. ^a URB. JOANNA PERUFFO - CAU A156190-1	
ENDEREÇO: Barão do Rio Branco, 900						DATA:	BDI		
Encargos Sociais SINAPI: 83,25% Encargos Sociais SICRO: Entre 51,37% e 98,35%									
Nº ART/RRT:									
				out/24	30,00%				
SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID.	COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO			TOTAIS		
				MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL	MATERIAL	MÃO OBRA	TOTAL
	1. SERVIÇOS INICIAIS E FINAIS								
G01	1.1 Placa da obra	4,50	m2	590,82	64,20	655,02	2.658,69	288,90	2.947,59
G02	1.2 Locação de pontos para pavimentação e equipamentos	66,00	unid.	2,43	11,17	13,60	160,38	737,22	897,60
101114	1.3 Regularização do terreno com trator de esteiras, e=20cm	126,80	m3	4,18	1,80	5,98	530,02	228,24	758,26
99814	1.4 Limpeza final da obra	634,00	m2	0,70	1,72	2,42	443,80	1.090,48	1.534,28
	1. SUBTOTAL						3.792,89	2.344,84	6.137,73
	2. ACADEMIA DE SAÚDE								
94273	2.1 Meio-fio de concreto pré-moldado 100x15x13x30cm, trecho reto	43,46	m	53,07	10,42	63,49	2.306,42	452,85	2.759,27
94274	2.2 Meio-fio de concreto pré-moldado 100x15x13x30cm, trecho curvo	13,20	m	53,92	12,90	66,82	711,74	170,28	882,02
G03	2.3 Piso drenante	130,00	m2	121,07	5,07	126,14	15.739,10	659,10	16.398,20
97092	2.4 Armação com tela Q-196, CA-60, Ø5.0mm, 10x10cm	46,29	kg	17,14	0,75	17,89	793,41	34,72	828,13
103675	2.5 Concreto, fck=25MPa	0,89	m3	824,43	37,68	862,11	733,74	33,54	767,28
92486	2.6 Forma de madeira serrada	2,98	m2	85,88	80,99	166,87	255,92	241,35	497,27
103187	2.7 Simulador de Caminhada Triplo com pintura eletrostática	1,00	unid.	6.251,91	78,93	6.330,84	6.251,91	78,93	6.330,84
G04	2.8 Simulador de Escada Duplo com pintura eletrostática	1,00	unid.	7.740,18	78,94	7.819,12	7.740,18	78,94	7.819,12
G05	2.9 Estação Multi Uso com pintura eletrostática	1,00	unid.	12.749,08	78,94	12.828,02	12.749,08	78,94	12.828,02
G06	2.10 Voador Peitoral com Dorsal PCD com pintura eletrostática	1,00	unid.	4.637,08	78,94	4.716,02	4.637,08	78,94	4.716,02
103189	2.11 Remada Sentada Dupla com pintura eletrostática	1,00	unid.	6.737,97	84,92	6.822,89	6.737,97	84,92	6.822,89
	2. SUBTOTAL						58.656,55	1.992,51	60.649,06
	3. PISTA DE OBSTÁCULOS								
94273	3.1 Meio-fio de concreto pré-moldado 100x15x13x30cm, trecho reto	145,06	m	53,07	10,42	63,49	7.698,33	1.511,53	9.209,86
94274	3.2 Meio-fio de concreto pré-moldado 100x15x13x30cm, trecho curvo	16,32	m	53,92	12,90	66,82	879,97	210,53	1.090,50
96624	3.3 Lastro de pó de brita, e=10cm, compactado	50,40	m3	156,39	51,32	207,71	7.882,06	2.586,53	10.468,59
96522	3.4 Escavação manual	2,50	m3	45,87	127,78	173,65	114,68	319,45	434,13
101619	3.5 Lastro de brita, e=15cm, incluindo compactação	0,58	m3	196,34	139,63	335,97	113,88	80,99	194,87
93382	3.6 Reaterro de valas com compactador de solos de percussão	1,85	m3	11,33	23,11	34,44	20,96	42,75	63,71
G07	3.7 Equilíbrio em madeira plástica, espessura 3cm	1,00	unid.	3.925,85	78,94	4.004,79	3.925,85	78,94	4.004,79
G08	3.8 Cordas em madeira plástica, espessura 3cm e cordas	1,00	unid.	8.605,85	78,94	8.684,79	8.605,85	78,94	8.684,79
G09	3.9 Equilíbrio em madeira plástica, espessura 3cm e cordas	1,00	unid.	2.950,85	78,94	3.029,79	2.950,85	78,94	3.029,79
G10	3.10 Paredes em madeira plástica, espessura 3cm	1,00	unid.	8.735,85	78,94	8.814,79	8.735,85	78,94	8.814,79
G11	3.11 Paredes em madeira plástica, espessura 3cm e cordas	2,00	unid.	6.915,85	78,94	6.994,79	13.831,70	157,88	13.989,58
	3. SUBTOTAL						54.759,98	5.225,42	59.985,40
	CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO COM BDI						117.209,42	9.562,77	126.772,19