

**Patrimar Construtora e Pinturas LTDA EPP CNPJ: 17.398.784/0001-50**

Rua Carlos Mario Schimitz, 170, Bairro Universal – Veranópolis – RS.

Contato: 54 99104-9079 E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS CNPJ: 98.671.597/0001-09****OBRA: MURO DE DIVISA SUL - ESTÁDIO ANTÔNIO DAVID FARINA**

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit			Total		
				M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total
<b>1</b>	<b>RETIRADAS E ESCAVAÇÕES</b>								<b>2.175,70</b>
1.1	Retirada e Demolição de alvenaria de tijolo maciço - Limpeza da alvenaria caída	m³	9,00	426,21	42,38	468,59	3.835,89	381,42	4.217,31
1.2	Escavação com mini-escavadeira	m³	8,00	91,77	55,58	147,35	734,16	444,64	1.178,80
1.3	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³	m³	17,00	23,52	12,18	35,70	399,84	207,06	606,90
1.4	Transporte com caminhão basculante de 10m³	txkm	30,60	1,00	3,00	4,00	30,60	91,80	122,40
<b>2</b>	<b>MURO DE CONTENÇÃO</b>								<b>19.116,98</b>
<b>2.1</b>	<b>VIGA BALDRAME</b>								<b>5.556,03</b>
2.1.1	Armação de sapatas utilizando aço CA-50 de 20,0mm (Grampos fixados na rocha)	kg	7,89	2,24	15,30	17,54	17,67	120,72	138,39
2.1.2	Concretagem vigas, FCK = 25 MPA, Lançamento, adensamento e acabamento	m³	2,52	163,74	995,37	1159,11	412,62	2508,33	2.920,96
2.1.3	Armação de Vigas utilizando aço CA-50 de 10,0mm	kg	74,04	17,44	15,38	32,82	1.291,26	1138,74	2.429,99
2.1.4	Armação de vigas utilizando aço CA-60 de 5,0mm	kg	27,72	20,14	14,59	34,73	558,28	404,43	962,72
2.1.5	Fabricação de forma, em madeira, E = 2,5cm	m²	12,00	2,47	147,20	149,67	29,64	1766,40	1.796,04
<b>2.2</b>	<b>PILARES</b>								<b>3.386,69</b>
2.2.1	Concretagem Pilares, FCK = 25 MPA, Lançamento, adensamento e acabamento	m³	1,44	163,74	995,37	1159,11	235,79	1433,33	1.669,12
2.2.2	Armação de pilares utilizando aço CA-50 de 10,0mm	kg	46,28	5,70	14,38	20,08	263,80	665,51	929,30
2.2.3	Armação de pilares utilizando aço CA-60 de 5,0mm	kg	18,48	20,14	14,59	34,73	372,19	269,62	641,81
2.2.4	Fabricação de forma, em madeira, E = 2,5cm	m²	9,60	2,47	147,20	149,67	23,71	1413,12	1.436,83
<b>2.3</b>	<b>VIGA CINTA</b>								<b>3.103,90</b>
2.3.1	Concretagem Vigas, FCK = 25 MPA, Lançamento, adensamento e acabamento	m³	0,84	163,74	995,37	1159,11	137,54	836,11	973,65
2.3.2	Armação de Vigas utilizando aço CA-50 de 10,0mm	kg	49,36	5,70	14,38	20,08	281,35	709,80	991,15
2.3.3	Armação de Vigas utilizando aço CA-60 de 5,0mm	kg	12,94	20,14	14,59	34,73	260,61	188,79	449,41
2.3.4	Fabricação de forma, em madeira, E = 2,5cm	m²	12,00	2,47	147,20	149,67	29,64	1766,40	1.796,04
<b>2.4</b>	<b>PAREDE DE BLOCOS</b>								<b>6.203,36</b>
2.4.1	Alvenaria de vedação com blocos de concreto vazados 14X19x39 (ESPESSURA 14 CM) e argamassa de assentamento	m²	44,26	157,85	118,36	276,21	6.986,44	5238,61	12.225,05
<b>2.5</b>	<b>PINTURA</b>								<b>867,00</b>
2.5.1	Pintura acrílica, Aplicação manual, duas demão - APLICADO NA FACE INTERNA DO MURO	m²	60,00	22,23	10,32	32,55	1.333,80	619,20	1.953,00
						<b>Totais</b>	<b>17.234,83</b>	<b>20.204,04</b>	<b>37.438,87</b>

VERANÓPOLIS, 21 DE JANEIRO DE 2025.

Assinatura do representante legal da empresa  
MARLON MEDEIROS

Documento assinado digitalmente

MARLON MEDEIROS

Data: 21/01/2026 18:27:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Construtora Maragno Ltda CNPJ: 27.431.851/0001-45**

Estrada Velha da Vacaria, 246, Centro, Veranópolis, RS.

Contato: (54) 99972-3689


PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS CNPJ: 98.671.597/0001-09

OBRA: MURO DE DIVISA SUL - ESTÁDIO ANTÔNIO DAVID FARINA

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário			Total			
				M.O	MAT.	Total	M.O	MAT.	Total	
1	RETIRADAS E ESCAVAÇÕES								6.337,52	
1.1	Retirada e Demolição de alvenaria de tijolo maciço - Limpeza da alvenaria caída	m³	9	433	42,38	475,38	3.897,00	381,42	4.278,42	
1.2	Escavação com mini-escavadeira	m³	8	99	55,58	154,58	792	444,64	1.236,64	
1.3	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³	m³	17	29	12,18	41,18	493	207,06	700,06	
1.4	Transporte com caminhão basculante de 10m³	txkm	30,6	1	3	4	30,6	91,8	122,4	
2	MURO DE CONTENÇÃO								33.418,18	
2.1	VIGA BALDRAME								8.982,15	
2.1.1	Armação de sapatas utilizando aço CA-50 de 20,0mm (Grampos fixados na rocha)	kg	7,89	5	15,3	20,3	39,45	120,72	160,17	
2.1.2	Concretagem vigas, FCK = 25 MPA, Lançamento, adensamento e acabamento	m³	2,52	155	995,37	1150,37	390,6	2508,33	2.898,93	
2.1.3	Armação de Vigas utilizando aço CA-50 de 10,0mm	kg	74,04	27	15,38	42,38	1.999,08	1138,74	3.137,82	
2.1.4	Armação de vigas utilizando aço CA-60 de 5,0mm	kg	27,72	20	14,59	34,59	554,4	404,43	958,83	
2.1.5	Fabricação de forma, em madeira, E = 2,5cm	m²	12	5	147,2	152,2	60	1766,4	1.826,40	
2.2	PILARES								5.015,62	
2.2.1	Concretagem Pilares, FCK = 25 MPA, Lançamento, adensamento e acabamento	m³	1,44	168	995,37	1163,37	241,92	1433,33	1.675,25	
2.2.2	Armação de pilares utilizando aço CA-50 de 10,0mm	kg	46,28	7	14,38	21,38	323,96	665,51	989,47	
2.2.3	Armação de pilares utilizando aço CA-60 de 5,0mm	kg	18,48	32	14,59	46,59	591,36	269,62	860,98	
2.2.4	Fabricação de forma, em madeira, E = 2,5cm	m²	9,6	8	147,2	155,2	76,8	1413,12	1.489,92	
2.3	VIGA CINTA								4.339,70	
2.3.1	Concretagem Vigas, FCK = 25 MPA, Lançamento, adensamento e acabamento	m³	0,84	163	995,37	1158,37	136,92	836,11	973,03	
2.3.2	Armação de Vigas utilizando aço CA-50 de 10,0mm	kg	49,36	8	14,38	22,38	394,88	709,8	1.104,68	
2.3.3	Armação de Vigas utilizando aço CA-60 de 5,0mm	kg	12,94	20	14,59	34,59	258,8	188,79	447,59	
2.3.4	Fabricação de forma, em madeira, E = 2,5cm	m²	12	4	147,2	151,2	48	1766,4	1.814,40	
2.4	PAREDE DE BLOCOS								12.541,51	
2.4.1	Alvenaria de vedação com blocos de concreto vazados 14X19x39 (ESPESSURA 14 CM) e argamassa de assentamento	m²	44,26	165	118,36	283,36	7.302,90	5238,61	12.541,51	
2.5	PINTURA								2.539,20	
2.5.1	Pintura acrílica, Aplicação manual, duas demão - APLICADO NA FACE INTERNA DO MURO	m²	60	32	10,32	42,32	1.920,00	619,2	2.539,20	
							Totais	19.551,67	20.204,03	39.755,70

Veranópolis, 26 de janeiro de 2025.



Assinatura do representante legal da empresa

SABRINA MARAGNO CIRINO