

L Silva Jardinagem Ltda CNPJ: 58.451.448/0001-01

Rua Papa João Paulo II, 977, Santo Antônio, Veranópolis, RS.

Contato: (54) 99607-2844

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS CNPJ: 98.671.597/0001-09

OBRA: MURO DE DIVISA SUL - ESTÁDIO ANTÔNIO DAVID FARINA

Planilha Orçamentária Síntetica Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário			Total		
				M.O	MAT.	Total	M.O	MAT.	Total
1	RETRADAS E ESCAVAÇÕES								
1.1	Retrada e Demolição de alvenaria de tijolo maciço - Limpeza da alvenaria caída	m³	9	417	42,38	459,38	3.753,00	381,42	4.134,42
1.2	Escavação com mini-escavadeira	m³	8	90	55,58	145,58	720	444,64	1.164,64
1.3	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³	m³	17	23	12,18	35,18	391	207,06	598,06
1.4	Transporte com caminhão basculante de 10m³	txkm	30,6	1	3	4	30,6	91,8	122,4
2	MURO DE CONTENÇÃO								
2.1	VIGA BALDRAME								
2.1.1	Armação de sapatas utilizando aço CA-50 de 20,0mm (Grampos fixados na rocha)	kg	7,89	2	15,3	17,3	15,78	120,72	136,5
2.1.2	Concretagem vigas, FCK = 25 MPa, Lançamento, adensamento e acabamento	m³	2,52	147	995,37	1142,4	370,44	2508,33	2.878,77
2.1.3	Armação de vigas utilizando aço CA-50 de 10,0mm	kg	74,04	14	15,38	29,38	1.036,56	1138,74	2.175,30
2.1.4	Armação de vigas utilizando aço CA-60 de 5,0mm	kg	27,72	20	14,59	34,59	554,4	404,43	958,83
2.1.5	Fabricação de forma, em madeira, E = 2,5cm	m²	12	2	147,2	149,2	24	1766,4	1.790,40
2.2	PILARES								
2.2.1	Concretagem Pilares, FCK = 25 MPa, Lançamento, adensamento e acabamento	m³	1,44	163	995,37	1158,4	235,79	1433,33	1.669,12
2.2.2	Armação de pilares utilizando aço CA-50 de 10,0mm	kg	46,28	5,5	14,38	19,88	234,72	665,51	900,23
2.2.3	Armação de pilares utilizando aço CA-60 de 5,0mm	kg	18,48	20	14,59	34,59	369,6	269,62	639,22
2.2.4	Fabricação de forma, em madeira, E = 2,5cm	m²	9,6	2,3	147,2	149,5	22,08	1413,12	1.435,20
2.3	VIGA CINTA								
2.3.1	Concretagem Vigas, FCK = 25 MPa, Lançamento, adensamento e acabamento	m³	0,84	163	995,37	1158,4	136,92	836,11	973,03
2.3.2	Armação de Vigas utilizando aço CA-50 de 10,0mm	kg	49,36	5,5	14,38	19,88	271,48	709,8	981,28
2.3.3	Armação de Vigas utilizando aço CA-60 de 5,0mm	kg	12,94	20	14,59	34,59	258,8	188,79	447,59
2.3.4	Fabricação de forma, em madeira, E = 2,5cm	m²	12	2	147,2	149,2	24	1766,4	1.790,40
2.4	PAREDE DE BLOCOS								
2.4.1	Alvenaria de vedação com blocos de concreto vazados 14X19X39 (ESPESURA 14 CM) e argamassa de assentamento	m²	44,26	155,38	118,36	273,74	6.877,11	5238,61	12.115,72
2.5	PINTURA								
2.5.1	Pintura acrílica, Aplicação manual, duas demão - APLICADO NA FACE INTERNA DO MURO	m²	60	22	10,32	32,32	1.320,00	619,2	1.939,20
						Totais	16.646,28	20.204,03	36.850,31

Veranópolis, 23 de janeiro de 2025.

Assinatura do representante legal da empresa

FLAVIANE SANTOS DA SILVA

